



PLANILLA CARPINTERÍA  
ESC. 1/25

TIPO: C04 | CANTIDAD: 1 | DETALLE: MUEBLE BAJO VENTANA | UBICACIÓN: AULA 04




VISTA  
ESC1/25



PLANTA  
ESC1/25

ESTRUCTURA	Mueble: multilaminado fenólico terminación CEDRO de 20 mm.	OBSERVACIONES	El mueble debe apoyarse sobre un zócalo de 8 cm que coincide con el zócalo de los tabiques de yeso separativos entre aulas. Se deberán coordinar todos los encuentros con los elementos existentes; aberturas, tabiques divisorios de yeso, laterales C02. Las características generales responden a las soluciones planteadas en los muebles de la Etapa 01 de las Aulas 01 y 02.
TRASERA	Mueble: multilaminado fenólico terminación CEDRO de 20 mm.		
TAPA	Madera maciza CEDRO e=1"		
FRENTE	Multilaminado fenólico terminación CEDRO de 20 mm.		
PUERTAS	16 puertas multilaminado fenólico terminación CEDRO de 20 mm.	NOTAS	Todas las medidas y cantidades se verificarán en obra. Todas las piezas serán enviadas a obra con protección. Los alzados están graficados vistos desde el aula.
HERRAJES	Movimiento: 2 Juegos de bisagras rectas (que permitan superposición total de puerta) para sistema Push Maniobra: Pulsador sistema tipo Push + Cerradura de seguridad		



CORTE  
ESC1/25

<div><div>UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA</div></div>		
<div>DIRECTOR DGA (s) ARQ. ÁLVARO CAYÓN COORDINADORA GRAL (s) ARQ. ADRIANA GORGA COORDINADORA DE EJECUCION DE PROYECTOS (s) ARQ. VIRGINIA CASAÑAS PROYECTO: ARQ. MAURICIO CHORBADJIAN RESPONSABLE DE POYECTO ARQ. SANTIAGO LENZI COLABORADORES ARQ. LEANDRO CRISTALLI BACH. PILAR FAJARDO</div>	SERVICIO / OBRA <b>FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AULARIO EDIFICIO CENTRAL - ETAPA 02</b>	
	UBICACION <b>CALLE URUGUAY 1695</b>	LAMINA <b>A25</b>
	DESCRIPCION <b>PLANILLA CARPINTERÍA - C04</b>	FECHA ABRIL/2020 ESCALA 1/25