



DETALLE PAVIMENTO DE VIDRIO
ESC. 1/25
TIPO: V01 | CANTIDAD: 1 | UBICACIÓN: HALL


ESQUEMA ESTRUCTURAL
ESC.1/25



PLANTA
ESC.1/25



DETALLE GENÉRICO
CORTE 001
ESC.1/5



- NOTAS:
- Las definiciones del presente gráfico correspondientes a elementos existentes son indicativas y genéricas del sistema de pavimento actual. Los elementos nuevos a instalar deberán respetar las indicaciones técnicas expresadas.
- PAVIMENTO EXISTENTE. Demolición del pavimento existente.
 - ESTRUTURA METÁLICA. Manteniiento de la estructura metálica. Terminación esmalte sintético blanco.
 - ALBAÑILERÍA. Reparación de revoques por trabajos en albañilería. Pintura látex para interiores.
 - APOYO SOBRE PERFILES. Neopreno e>4mm. en todos los encuentros del pavimento con la estructura.
 - PAVIMENTO DE VIDRIO. Vidrio multilaminado (12+10+12) templado PBV estructural. Serigrafiado antideslizante (50%). Dimensiones 35x35cm. Todas las medidas serán rectificadas en obra. El nivel de piso terminado deberá coincidir con el nivel general de pavimentos del Hall.
 - JUNTAS. Sellado de juntas con silicona estructural negra.

<div><div></div><div>UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA</div><div></div></div>			
<div>DIRECTOR DGA (s) ARQ. ÁLVARO CAYÓN COORDINADORA GRAL (s) ARQ. ADRIANA GORGA COORDINADORA DE EJECUCION DE PROYECTOS (s) ARQ. VIRGINIA CASAÑAS PROYECTO: ARQ. MAURICIO CHORBADJIAN RESPONSABLE DE POYECTO ARQ. SANTIAGO LENZI COLABORADORES ARQ. LEANDRO CRISTALLI BACH PILAR FAJARDO</div>	SERVICIO / OBRA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AULARIO EDIFICIO CENTRAL		
	UBICACION CALLE URUGUAY 1695	LAMINA A23	
	DESCRIPCION DETALLE PAVIMENTO VIDRIO	FECHA ABRIL/2020	ESCALA 1/25