

UTEC

Compra Directa p/Excep. N° 15/2020

ACLARACIÓN 5 (25 de junio de 2020)

- 1. En rubrado se menciona: ajustes de cielorrasos en áreas específicas. ¿Podrán indicar a cuáles refieren?**

Se refiere a encuentros posibles entre cenefas y ajustes de cielorraso desmontable con equipos de aires a colocar, esa tarea quedara en manos del proveedor de yeso, contando con el material de placas y perfiles para realizar los ajustes.
- 2. En rubrado se menciona: Ajustes varios para colocación de paneles móviles por parte del contratista del edificio. ¿Podrán indicar a que se refiere específicamente?**

Ver respuesta punto anterior.
- 3. En rubrado se menciona: Para las cenefas nuevas, se podrá patear con velas a la cubierta existente o deberán colgarse como estructura independiente a los tabiques nuevos?**

Se podran fijar con velas a la cubierta.
- 4. ¿Los tabiques que llegan a la cenefa perimetral existentes, deberán continuar por encima de estas hasta la cubierta inclinada?**

No, llegan hasta la cenefa.
- 5. Un proveedor nos mencionó que no le enviamos alguna planilla. Nos pueden enviar una versión actualizada de la documentación para cotizar.**

No queda claro que planilla sería la que estaría faltando. Adjuntamos las láminas con las planillas nuevamente.
- 6. En las planillas aparecen indicado que las mamparas de vidrio Uglass U01 al U06 son de una sola pared de perfiles, pero en planta aparece como doble. ¿Nos confirman cual opción es la solicitada?**

Una sola pared.
- 7. ¿Las láminas adheridas que lleva “según detalle” son similares a las existentes con el logo y arenados?**

Si.
- 8. ¿Tienen relevamiento fotográfico de las mamparas existentes a reutilizar?**

Se pueden ver en la visita, se adjuntan fotos.
- 9. Se pide la capacidad de las unidades interiores del VRV que desean instalar y la capacidad de las que están actualmente en uso.**

Se debe coordinar visita especifica por parte del subcontrato que lo requiera para ver dicho equipamiento.
- 10. Se debe cotizar proyecto, suministro e instalación de todas las medidas de protección contra incendios según normativa, ¿es correcto?**

Si, Ver respuestas consultas "2".

11. **¿Se debe cotizar todos los costos originados de dicho tramite ante la DNB, correcto?**

Ver respuestas consultas "2".

12. **Para la capacitación de los funcionarios necesitamos saber cuantas personas trabajan en cada turno y los horarios de cada turno y días de trabajo.**

70 personas en un turno de 9 a 17hs.

13. **En la visita se habló de que el nuevo sistema de detección y alarma de incendio estuviera conectado a la central general de incendio del edificio Los Robles. En la visita se habló de la marca Bosch. En la memoria se indican otras marcas. Necesitaríamos saber marca, modelo de central general y saber si efectivamente esa central tiene la capacidad suficiente para poder conectar la nueva instalación.**

Ver respuestas consultas "2"

14. **Los retiros de mamparas y equipos de aire acondicionado de las actuales oficinas para ser reutilizados, en que horario o días se deben hacer? Se debe hacerlo obligatoriamente fuera del horario de oficina?**

Con coordinación previa se podría coordinar en horario de oficina.

15. **En la memoria dice: "Según muestran los gráficos se deberán conformar una serie de oficinas y salas de reuniones, las mismas se ejecutarán con cerramientos frontales de vidrio, dichos vidrios serán todos de tipo templado en espesores nunca menores de 8mm, ejecutando las áreas de grandes dimensiones en 10mm, siempre siendo laminado." En una aclaración se confirma que los vidrios son todos templados. ¿Tienen que ser también laminados?**

No, sera a elección del proveedor la utilizacion de vidrios templados o laminados.

16. **Térmico: En el plano A06 se plantea 2 sistemas de VRV con unidades interiores tipo cassette, en la cual no se reutilizan los equipos Split existentes, ¿eso es correcto? ¿Es obligatorio el reuso de los equipos Split o queda a criterio del oferente? ¿En caso de ser obligatorio, en que sectores debería usarse?**

Se deben utilizar los equipos y su ubicación quedara determinada por el proyecto del proveedor de aire, se debe tener en cuenta la existencia de una sala de datos en la cual seria muy conveninete la colocacion de dos de esos equipos asi como las demas depedencias posibles que den sobre fachada para poder colocar facilmente la unidad exterior en la parrilla que existe en fachada para dicho fin.

Se aclara que los equipos de la sala de datos deben estar conectados al tablero general que esta bajo grupo y no al de los equipos de aire generles que no esta respaldado por grupo

17. **¿En la memoria habla de distribución de aire por conductos (Unidades Interiores para conductos) y en el plano solo figuran equipos cassette, se podría aclarar? ¿El tipo de sistema queda a criterio del oferente o se debe cotizar un determinado sistema?**

Se solicita un sistema VRV HeatRecovery.

18. El sistema VRV instalado en las oficinas actuales no tiene recuperación de calor y en la memoria se indica que “el sistema deberá ser central de tipo VRV Heat Recovery (verano e invierno del tipo de caudal de refrigerante variable bomba de calor con recuperación de calor)”. Se re usa el mismo aunque no tenga recuperación de calor?

Si.

19. Cantidad de cassettes de AA. ¿En la memoria dice que son 12 cassettes, es correcto? En la visita nos pareció ver 11 cassettes.

Son 12.

20. ¿Los ductos de inyección de aire exterior y extracción, hay que respetar recorrido y dimensión que aparecen en el plano A06? Hay salas sin renovación de aire. ¿O el oferente debe realizar un proyecto nuevo desde cero?

El oferente debera presentar y ejecutar dichos recorridos según el proyecto que ejecute garantizando en todos los casos las renovaciones necesarias.

21. Luminarias: Podría especificarse las características de las Luminarias L3, no aparecen en el plano A06.

La luminaria L3 son paneles LED 60x60 de adosar en cielorraso fijo.

22. Contrapisos y pisos: ¿A nivel de piso y contrapiso no se realiza ningún trabajo, correcto?

No, solo existira la canalizacion superficila de instalaciones para las salas de reuniones.

23. En la memoria dice cableado categoria 6E, que no existe, ¿que se cotiza? 6 o 6A

Se cotiza 6A.