

## UTEC

Compra Directa p/Excep. N° 15/2020

### **ACLARACIÓN 7 (26 de junio de 2020)**

- 1. En varios puntos mencionan sistema Heat Pump y en otros Heat Recovery. El equipo existente VRV es solo Heat Pump y no Heat Recovery. Confirmar si el nuevo a agregar debe ser Heat Recovery para frío calor simultaneo en todas las unidades interiores.**  
La nueva propuesta debe ser Heat Recovery (ver aclaraciones 3 del 25 de junio).
- 2. Solicitan en la memoria al principio unidades interiores tipo cassette (p. 4, punto 8.1 y luego p.5, punto 2 unidades interiores). Luego indican que deberán ser de conductos sobre el cielorraso. Indicar cual es la correcta (el equipo existente es con unidades interiores tipo cassette).**  
Unidades tipo Cassette.
- 3. Plazo de obra en memoria cap. 10 indica 75 días corridos a partir de la adjudicación, en pliego indica 140 días de ejecución + 35 de proyecto ejecutivo. ¿Qué es válido?**  
El plazo máximo aceptado son 140 días calendario para la ejecución y 35 días para el proyecto, p.17.  
No obstante la Utec tiene premura en disponer de la obra en un plazo ideal de 75 días de ejecución y 20 de proyecto
- 4. ¿Qué tipo de placa desmontable de cielorraso se pretende? ¿recta, con bisel, con que absorción?**  
El suministro y montaje del cielorraso móvil no es parte de la oferta, será suministrado y colocado por la contratista del edificio.  
El rubro se refiere a encuentros posibles entre cenefas y ajustes de cielorraso desmontable con equipos de aires a colocar, esa tarea quedara en manos del proveedor de yeso, contando con el material de placas y perfiles para realizar los ajustes (será provisto por UTEC).
- 5. En planilla tabiques pide una manta de lana de roca, que nos indica el proveedor no es adecuada para tabiquerías por ser muy rígida y viene armada con malla, sugiere lana de roca 40kg/m3.**  
Es aceptable el cambio por lana de roca de 40kg/m3.
- 6. Consultamos por el punto de conexión de abastecimiento de la Kitchenette y por su punto de conexión a desagüe.**  
Serán provistos, no están dentro de la oferta.
- 7. Planilla de aluminio existente tipo 2 y 3 indica cantidad 4, en planta de albañilería indica solo en sala chica 1, cantidad una de cada una. ¿Qué cantidad corresponde?**  
La cantidad correcta es una de cada una, estas mamparas son existentes y únicas.
- 8. En rubrado se indica como AI10 11 puertas blindex, podemos suponer que corresponde a las puertas asociadas a las distintas mamparas AI01-02-03-04-05-06. La consulta refiere porque dichas planillas también se indican cantidades de hojas, para no repetir la cotización.**

Sí, la puerta AI10 corresponde a las puertas que irían las mamparas mencionadas. Ver planillas de Aclaraciones 3 del día 25 de Junio.

**9. Respecto a la mampara existente 01-02-03 en planilla se indican 3 puertas y 4 paños fijos, en planos aparecen 02-03 paños fijos asociados en sala chica 1 y la puerta 01 en kitchenette.**

Lo último es correcto, las mamparas fijas 02 y 03 se ubican en la Sala Chica 1 y la puerta blindex 01 a la Kitchenette. Estas mamparas son existentes y únicas, no se repiten en otras partes del proyecto.