

Montevideo, 13 de julio de 2020.
Nota N° / 2020.

A: Departamento de Adquisiciones y Suministros del CES

De: Asesores en Infraestructura del CES

Referencia:

**3era. Respuesta a consultas del llamado CD E N° 64/20
Liceo N° 16 -**

Consulta:

1) En los baños todas las cisternas se encuentran ubicadas dentro de pequeños "placares" hechos a tal fin.

Debemos realizar estos "placares" también para alojar las cisternas de los inodoros nuevos del baño de niños en PA, o solo se colocan las cisternas nuevas a la misma altura que las existentes - a la vista?

2) ¿Cómo es el tubular de aluminio que se pide como tapacanto del granito del baño de niños en PA?

3) Los ítems 3.03 – 8.01 – 8.02 – 8.03 del Rubrado no tienen unidad. Que unidad les ponemos?

Respuesta:

1) No se encuentran solicitados los mencionados placares, por tanto, cotizar cisternas vistas. Se evaluará posteriormente en obra, la posibilidad de realizar tapa a modo de protección de las mismas.

2) Se pide dar terminación al canto de la mesada. Revisando la solución propuesta, cambiar por zócalo de igual granito en canto, o proponer solución alternativa.

3) Rubros : 3,03 - Pruebas cañería costo: Global
8.01 y 8.02 – Cielorraso y pintura – Costo en m2
8.03 – Luminarias – Costo unitario de la luminaria.