




ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODIGEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE PAYSANDU

OBRA: ESCUELA N°24
LOCALIDAD: COSTA DE SACRA
DEPARTAMENTO: PAYSANDU

FECHA
06/2020



- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

TIPO	C3	CANTIDAD	1	UBICACION	COCINA
------	----	----------	---	-----------	--------

MARCO	GUIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	-----------------------------------------------------------------------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION 2" x5"
	TAPAJUNTA		MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION 1/2" x 2"
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	EXTERIOR	TERM. 2 MANOS FONDO PARA MADERA

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR ALAMO 33%		
			REVESTIMIENTO ENCHAPADO MDF 5mm				TERM. 2 MANOS DE FONDO COLOR NATURAL
			CUBRECANTO 4 CANTOS 20x40mm IDEM MARCO				
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.		SECCION
			PAÑOS		MAT.		TERM.
		MACIZA	MATERIAL				SECCION
					SECCION		
	VENTANA	ESTRUCTURA		MAT.		SECCION	
		TRAVESAÑOS		MAT.		SECCION	
		CONTACTO					
		CONTRAVIDRIO				SECCION	
		TERMINACION					

VIDRIO	TIPO	SECCION
--------	------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS 90mm A. INOX. TIPO HAFELE STAR TEC COD. 926.94.303
	MANIOBRA		1		MANIJA - AL INTERIOR: BARRA DE ACERO INOXIDABLE e=1.2mm s/DETALLE
	CIERRE		1 y 1		MEDIA VUELTA UNIDA A LA MISMA MANIJA