



Montevideo, 24 de agosto de 2020

Aclaraciones:

A) Los soportes del cerco metálico de la fachada (sector Norte sobre el frente de la plaza) se puede cotizar en dos opciones:

1. Los soportes se realizarán con postes cuadrado de hierro galvanizado de 3y1/2" x 5m de altura visible y plastificado con resinas de poliéster, color a definir. Si se cotiza con el cerco sistema tipo "Acmafor 3d".
2. Los soportes se realizarán con postes cuadrado de hierro de 3y1/2" x 5m de altura visible, protegidos con dos manos de fondo y dos manos de esmalte mate. Si se cotiza con el cerco tipo "Heirromat Stadium".

B) El cerco metálico corresponde unicamente en la fachada norte sobre el frente, en tanto en el sector Sur sobre calle del fondo, corresponde muro de bloque vibrado con malla de red "atrapapelotas" y puerta de igual a la del frente, según lámina L4.

C) Los muros a reparar fisuras, rellenar huecos y pintar se corrige el metraje, correspondiendo a 44mts, sobre el limite Oeste. Por tanto el área a pintar es:

- 44mts lineales por 2mts de alto.
- medianeras de los predios vecinos, 50 mts lineales por 5mts de alto.
- muro realizado recientemente, 7 mts lineales por 2mts de alto.

Se pintará un total de hasta 350 m². Cotizar membrana líquida en 3 manos, sólo del lado de la plaza.