

IFD de Salto	RESUMEN GENERAL
--------------	-----------------

SALTO

PRESUPUESTO OFICIAL	R E S U M E N
---------------------	---------------

A	OBRA EDILICIA	85,85%	\$U	4.184.483
B	GASTOS GENERALES TOTALES	14,15%	\$U	689.602

OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	4.874.085
IMPREVISTOS (10 % DEL TOTAL OBRA PREVISTA)	PESOS URUGUAYOS	487.409
SUB TOTAL OBRA	PESOS URUGUAYOS	5.361.494
I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	1.072.299
I. V. A. (22%) IMPREVISTOS	PESOS URUGUAYOS	107.230
SUB TOTAL I V A	PESOS URUGUAYOS	1.179.529
OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	5.946.384
IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	594.639
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	6.541.023
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	641.427
MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO)	PESOS URUGUAYOS	243.705
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI)	PESOS URUGUAYOS	428.217
LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI)	PESOS URUGUAYOS	162.697
SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)	PESOS URUGUAYOS	590.914

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	\$U 7.131.937
---	------------------------	----------------------

Plazo de Ejecución de la Obra: 120 días calendario

PRESUPUESTO OFICIAL										
A OBRAS										
ACONDICIONAMIENTO					59,22%		\$U 2.886.461			
INFRAESTRUCTURA					26,63%		\$U 1.298.022			
SUBTOTAL OBRAS					26,63%		\$U 4.184.483			
B GASTOS GENERALES										
B - 1 COSTOS DIRECTOS		FLETES		4,00%		4.184.483	3,43%	\$U 167.379		
		CAPATAZ Y SERENO HONORARIOS DIRECCION DE OBRA								
SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS								\$U 4.351.862		
B - 2 COSTOS INDIRECTOS		GASTOS Y BENEFICIOS		12,0%		4.351.862	10,71%	\$U 522.223		
SUBTOTAL GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS)								14,15% \$U 689.602		
TOTAL OBRA PREVISTA								40,78% \$U 4.874.085		
C IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA								10% \$U 487.409		
SUB TOTAL OBRA							75,18%	\$U 5.361.494		
OBRA PREVISTA								\$U 4.874.085		
IMPREVISTO								\$U 487.409		
SUB TOTAL OBRA							\$U 5.361.494			
I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA								\$U 1.072.299		
I. V. A. (22%) IMPREVISTOS								\$U 107.230		
SUB TOTAL I V A							16,54%	\$U 1.179.529		
OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)								\$U 5.946.384		
IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)								\$U 594.639		
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)							\$U 6.541.023			
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA					\$U 641.427					
MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO)					\$U 243.705					
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI)					PESOS URUGUAYOS		\$U 428.217			
LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI)					PESOS URUGUAYOS		\$U 162.697			
SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA+IMPREVISTOS)							8,29%	\$U 590.914		
A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda										
TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)							100,00%	\$U 7.131.937		
PLAZO de EJECUCION:							120	días calendario		

PRESUPUESTO OFICIAL		ACONDICIONAMIENTO				RUBRO
RUBRO	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	
OBRAS						
1,00 REPLANTEO						21.340
1.01 Replanteo, según recaudos	1,0	GL	21.340	21.340		
2,00 EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, RETIROS, TRASLADOS, OTROS						202.732
2.01 Demoliciones, desmontes, retiros, traslados, etc, según recaudos	1,0	GL	160.038	160.038		
2.02 Excavaciones, según recaudos	1,0	GL	42.694	42.694		
3,00 ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICA						562.561
Estructura Ascensor						
3.01 Base de hormigón armado (incluye balasto), según recaudos	1,0	GL	15.249	15.249		
3.02 Muro de contención de hormigón armado, según recaudos	1,62	M3	21.980	35.518		
3.03 Pilares metálicos (incluye anclajes), según recaudos	1,0	GL	61.245	61.245		
3.04 Refuerzo bordes de losa con perfiles metálicos (inc. anclajes), según recaudos	1,0	GL	46.497	46.497		
3.05 Vigas de hormigón armado (incluye aletas), según recaudos	0,83	M3	37.425	31.192		
3.06 Losas azotea de ducto, según recaudos	0,66	M3	40.909	27.061		
Estructura Escalera						
3.07 Estructura metálica (incluye anclajes, planchuelas, brocas, etc), según recaudos	1,0	GL	179.027	179.027		
3.08 Chapa plegada para conformar escalones de hormigón, según recaudos	1,0	GL	166.771	166.771		
4,00 MUROS Y TABIQUES						9.363
4.01 Muro de ladrillo de campo visto, según recaudos	1,0	GL	9.363	9.363		
5,00 PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES						99.079
5.01 Baldosa de monolítico pulido en ascensor, según recaudos	1,0	GL	6.029	6.029		
5.02 Escalones de hormigón, terminación portland lustrado, según recaudos	1,0	GL	38.647	38.647		
5.03 Pavimento podotáctil (incluye regularización de contrapiso), según recaudos	11,0	M2	3.127	34.397		
5.04 Reparación piso de baldosa de Gres (incluye reparación de contrapiso), según recaudos	1,0	GL	9.255	9.255		
5.05 Zócalo interior existente y a complementar, según recaudos	1,0	GL	10.752	10.752		
6,00 AZOTEA						29.075
6.01 Reacondicionamiento en sector ascensor (incluye retiros), según recaudos	1,0	GL	29.075	29.075		
7,00 VARIOS						156.434
7.01 Amure de aberturas (incluye terminación de mochetas)	1,0	GL	39.561	39.561		
7.02 Ayuda a subcontratos	1,0	GL	13.983	13.983		
7.03 Extintores polvo tipo ABC 4kg	1,0	GL	27.270	27.270		
7.04 Extintores dióxido de carbono	1,0	GL	32.913	32.913		
7.05 Colocación y distribución de equipamiento según recaudos	1,0	GL	7.600	7.600		
7.06 Sellado de aberturas, según recaudos	1,0	GL	6.608	6.608		
7.07 Limpieza de obra	1,0	GL	28.500	28.500		
SUBCONTRATOS						
8,00 YESO - PLACA CEMENTICIA						70.747
8.01 Tabiques de yeso, según recaudos	1,0	GL	25.230	25.230		
8.02 Tabiques de placa cementicia, según recaudos	1,0	GL	45.518	45.518		
9,00 CARPINTERIA						241.200
9.01 C01 puerta batiente, según recaudos	2,0	U	34.845	69.690		
9.02 C02 puerta batiente, según recaudos	1,0	U	49.052	49.052		
9.03 C03 mampara plegable	1,0	U	122.458	122.458		
10,00 HERRERIA						211.430
10.01 H03 Baranda	2,0	U	24.045	48.090		
10.02 H04 Baranda	2,0	U	17.281	34.561		
10.03 H05 Baranda	2,0	U	17.123	34.245		
10.04 H06 baranda	2,0	U	23.083	46.165		
10.05 H07 baranda	1,0	U	9.830	9.830		
Acero Inoxidable						
10.06 Aix 01 Pasamanos	2,0	U	7.164	14.328		
10.07 Aix 02 Pasamanos	1,0	U	12.000	12.000		
10.08 Aix 03 Pasamanos, incluye parante	1,0	U	12.211	12.211		

PRESUPUESTO OFICIAL		ACONDICIONAMIENTO			RUBRO
RUBRO		CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos
11,00 INSTALACION ELECTRICA					197.674
11.01	Canalizaciones embutidas y aparentes en losas y muros y cableado, según recaudos	1,0	GL	71.411	71.411
11.02	Terminaciones y tableros nuevos y existentes, según recaudos	1,0	GL	58.390	58.390
Luminarias					
11.03	L 150 Señalizador de emergencia autónomo permanente, según recaudos	4,0	U	1.165	4.662
11.04	L 151 Luminaria de emergencia autónoma no permanente, según recaudos	20,0	U	995	19.898
11.05	L 209 Luminaria estanca de adosar, según recaudos	1,0	U	704	704
11.06	L 263 Panel led de adosar, según recaudos	1,0	U	449	449
11.07	L 264 Aplique de adosar bidireccional, según recaudos	4,0	U	1.528	6.112
11.08	Colocación de luminarias (incluye retiro de existentes), según recaudos	1,0	GL	36.048	36.048
12,00 PINTURA					87.775
12.01	Pintura interior en tabiques de yeso y placa cementicia, según recaudos	1,0	GL	23.580	23.580
12.02	Pintura sobre madera, según recaudos	1,0	GL	6.474	6.474
12.03	Pintura sobre perfilera metálica estructural, según recaudos	1,0	GL	41.090	41.090
12.04	Pintura sobre herrería, según recaudos	1,0	GL	16.630	16.630
13,00 ASCENSOR					997.050
13.01	Ascensor, según recaudos	1,0	GL	997.050	997.050
SUBTOTAL					2.886.460,87

PRESUPUESTO OFICIAL		INFRAESTRUCTURA		RUBRO D O		
RUBRO		CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
101,00	IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO					169.850
101.01	Implantación, Obrador, Instalación de oficinas y servicios y Conexiones, según MCP.	1,0	GL	32.500	32.500	
101.02	Barreras y vallados, protecciones y andamios; SSHH portátiles, etc, según recaudos	1,0	GL	76.736	76.736	
101.03	Cartel	1,0	GL	9.801	9.801	
101.04	Prevencionista	4,0	MES	6.637	26.548	
101.05	Replanteo de obras exteriores	1,0	GL	6.637	6.637	
101.06	Manual de mantenimiento y planos veraces, según MCP	1,0	GL	17.628	17.628	
102,00	INSTALACION SANITARIA					896.202
	Sistema de protección contra incendios (incluye tomas de agua y bocas de incendio)					
102.01	Tanques de agua, suministro e instalación	1,0	GL	77.899	77.899	
102.02	Instalación sanitaria, bombas e instalación y bocas de incendio (según MCP y DNB)	1,0	GL	510.339	510.339	
102.03	Tramitación completa de la obra, para Habilitación Final ante la DNB.	1,0	GL	307.964	307.964	
103,00	INSTALACION ELÉCTRICA					110.748
	Sistema de protección contra incendio					
103.01	Sistema de detección y alarmas de Incendio (incluye iluminación y fuerza motriz)	1,0	GL	106.751	106.751	
	Luminarias					
103.02	L 151 Luminaria de emergencia autónoma no permanente, según recaudos	1,0	U	995	995	
103.03	L 209 Luminaria estanca de adosar, según recaudos	1,0	U	704	704	
103.04	Colocación de luminarias, según recaudos	1,0	GL	2.298	2.298	
104,00	OBRAS EXTERIORES					121.222
	Varios					
104.01	Limpieza y preparación del terreno; excavación y sub base; reparaciones según recaudos	1,0	GL	12.188	12.188	
104.02	Pavimento P1 hormigón fratazado (incluye nervios de borde y juntas), según recaudos	15,3	M2	2.901	44.388	
104.03	Cercado perimetral (incluye, excavaciones, fundaciones, etc), según recaudos	1,0	GL	18.030	18.030	
104.04	Caseta de bombas, según recaudos	1,0	GL	20.116	20.116	
	Herrería (incluye amures)					
104.05	H01 Puerta batiente con celosía	1,0	U	15.723	15.723	
104.06	H02 Portón	1,0	U	6.892	6.892	
104.07	Pintura en herrería	1,0	GL	3.885	3.885	
SUBTOTAL						1.298.021,86

IFD de Salto

PRESUPUESTO OFICIAL

PLAN DE AVANCE FISICO DE OBRAS

TOTAL OBRA PREVISTA 4.874.085

LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL INSTITUTO SE DEBERAN COORDINAR CON LA SUPERVISION DE OBRA PARA LOGRAR LA MENOR INTERFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO.

ACONDICIONAMIENTO		MONTO	% DEL RUBRO/		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4	
		PRESUPUESTO RUBRO	TOTAL DE OBRA		% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA
1,00	REPLANTEO	\$U 21.340,00	0,44%	1,00	35%	0,15%	45%	0,20%	20%	0,09%		
						7469		9603		4268		
2,00	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, RETIROS, TRASLADOS, OTROS	\$U 202.732,19	4,16%	1,00	100%	4,16%						
						202732						
3,00	ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICA	\$U 562.560,53	11,54%	1,00	15%	1,73%	59%	6,81%	26%	3,00%		
						84384		331911		146266		
4,00	MUROS Y TABIQUES	\$U 9.362,98	0,19%	1,00			41%	0,08%	59%	0,11%		
								3839		5524		
5,00	PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES	\$U 99.079,49	2,03%	1,00			12%	0,24%	58%	1,18%	30%	0,61%
								11890		57466		29724
6,00	AZOTEA	\$U 29.074,93	0,60%	1,00					65%	0,39%	35%	0,21%
										18899		10176
7,00	VARIOS	\$U 156.433,75	3,21%	1,00	5%	0,16%	24%	0,77%	34%	1,09%	37%	1,19%
						7822		37544		53187		57880
8,00	YESO - PLACA CEMENTICIA	\$U 70.747,20	1,45%	1,00					45%	0,65%	55%	0,80%
										31836		38911
9,00	CARPINTERIA	\$U 241.199,97	4,95%	1,00			20%	0,99%			80%	3,96%
								48240				192960
10,00	HERRERIA	\$U 211.430,33	4,34%	1,00					26%	1,13%	74%	3,21%
										54972		156458
11,00	INSTALACION ELECTRICA	\$U 197.674,19	4,06%	1,00	6%	0,24%	29%	1,18%	34%	1,38%	31%	1,26%
						11860		57326		67209		61279
12,00	PINTURA	\$U 87.775,32	1,80%	1,00					21%	0,38%	79%	1,42%
										18433		69343
13,00	ASCENSOR	\$U 997.050,00	20,46%	1,00			25%	5,11%	57%	11,66%	18%	3,68%
								249263		568319		179469
SUB TOTAL		\$U 2.886.461	59,22%									
%PARCIAL						6,45%		15,38%		21,06%		16,34%
%ACUMULADO						6,45%		21,83%		42,89%		59,22%
					314267		749614		1026379		796200	

INFRAESTRUCTURA		MONTO	% DEL RUBRO /		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4	
		PRESUPUESTO RUBRO	TOTAL DE OBRA		% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA
101,00	IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO	\$U 169.850,18	3,48%	1,00	100%	3,48%						
						169850						
102,00	INSTALACION SANITARIA	\$U 896.202,03	18,39%	1,00	8%	1,47%	29%	5,33%	42%	7,72%	21%	3,86%
						71696		259899		376405		188202
103,00	INSTALACION ELÉCTRICA	\$U 110.747,98	2,27%	1,00	3%	0,07%	24%	0,55%	36%	0,82%	37%	0,84%
						3322		26580		38869		40977
104,00	OBRAS EXTERIORES	\$U 121.221,67	2,49%	1,00			8%	0,20%	32%	0,80%	60%	1,49%
								9698		38731		72733
SUBTOTAL		\$U 1.298.022	26,63%									
%PARCIAL						5,02%		6,08%		9,34%		6,19%
%ACUMULADO						5,02%		11,10%		20,44%		26,63%
					244869		296176		455065		301912	


SUBTOTALES		\$U 4.184.483	85,85%		559136		1045790		1481444		1098113	
					13,36%		24,99%		35,40%		26,24%	

subtotal obras		\$U 4.184.483	85,85%		13,36%		24,99%		35,40%		26,24%	
B - GASTOS GENERALES		MONTO	% DEL RUBRO /		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4	
		PRESUPUESTO RUBRO	TOTAL DE OBRA		% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA
1,00	B GASTOS GENERALES	\$U 689.602	14,15%	1,00	13,36%	1,89%	24,99%	3,54%	35,40%	5,01%	26,24%	3,71%
						92146		172346		244142		180969
SUBTOTAL GASTOS GENERALES		\$U 689.602	14,15%									
%PARCIAL						1,89%		3,54%		5,01%		3,71%
%ACUMULADO						1,89%		5,43%		10,44%		14,15%
					92146		172346		244142		180969	
RESUMEN AVANCE FISICO		\$U 4.874.085	100,00%	1,00	13,36%		24,99%		35,40%		26,24%	
					651282		1218136		1725586		1279081	

PRESUPUESTO OFICIAL

RESUMEN AVANCE FISICO Y FINANCIERO

TOTAL DE OBRA CIVIL		4.874.085													
		MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4					
		MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE				
RESUMEN	PARCIAL			651.282	13,36%	1.218.136	24,99%	1.725.586	35,40%	1.279.081	26,24%				
AVANCE FISICO	ACUMULADO			651.282	13,36%	1.869.418	38,35%	3.595.004	73,76%	4.874.085	100,00%				
		MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4					
		MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE				
RESUMEN	PARCIAL	487.409	10,0%	-65.128	-1,34%	-121.814	-2,50%	-172.559	-3,54%	-127.908	-2,62%				
ANTICIPO FINANCIERO	ACUMULADO	487.409	10,0%	422.280	8,66%	300.467	6,16%	127.908	2,62%	0	0,00%				
RESUMEN FINAL				MES 1		MES 2		MES 3		MES 4					
				MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE	MONTO \$	PORCENTAJE				
		487.409	10,00%	586.154	12,03%	1.096.322	22,49%	1.553.027	31,86%	1.151.173	23,62%				
				10,00%		12,03%		22,49%		31,86%		23,62%			
				0		1		2		3		4			




IFD de Salto


PRESUPUESTO OFICIAL CURVA DE AVANCE FISICO

	MES 0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
% PARCIAL	0,00%	10,69%	19,99%	28,32%	40,99%	AVANCE
%ACUMULADO	0,00%	10,69%	30,68%	59,01%	100,00%	TARDIO
% PARCIAL	0,00%	13,36%	24,99%	35,40%	26,24%	AVANCE
%ACUMULADO	0,00%	13,36%	38,35%	73,76%	100,00%	PREVISTO
% PARCIAL	0,00%	16,03%	29,99%	42,48%	11,50%	AVANCE
%ACUMULADO	0,00%	16,03%	46,02%	88,50%	100,00%	TEMPRANO

CURVA DE AVANCE FISICO ACUMULADO



CURVA DE AVANCE FISICO MENSUAL



IFD de Salto

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN		PLANILLA COMPARATIVA PORCENTUAL DE PRECIOS POR RUBROS					
MONTO TOTAL DE LA OBRA		PRESUPUESTO EMPRESA		PRESUPUESTO OFICIAL		OFICIAL EMPRESA	
RUBROS ACONDICIONAMIENTO		MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	% RELACION MONTO EMPRESA / MONTO OFICIAL	
1.00	REPLANTEO	\$ 21.340	0,44%	\$ 21.340	0,44%	100,00%	
2.00	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, RETIROS, TRASLADOS, OTROS	\$ 202.732	4,16%	\$ 202.732	4,16%	100,00%	
3.00	ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICA	\$ 562.561	11,54%	\$ 562.561	11,54%	100,00%	
4.00	MUROS Y TABIQUES	\$ 9.363	0,19%	\$ 9.363	0,19%	100,00%	
5.00	PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES	\$ 99.079	2,03%	\$ 99.079	2,03%	100,00%	
6.00	AZOTEA	\$ 29.075	0,60%	\$ 29.075	0,60%	100,00%	
7.00	VARIOS	\$ 156.434	3,21%	\$ 156.434	3,21%	100,00%	
8.00	YESO - PLACA CEMENTICIA	\$ 70.747	1,45%	\$ 70.747	1,45%	100,00%	
9.00	CARPINTERIA	\$ 241.200	4,95%	\$ 241.200	4,95%	100,00%	
10.00	HERRERIA	\$ 211.430	4,34%	\$ 211.430	4,34%	100,00%	
11.00	INSTALACION ELECTRICA	\$ 197.674	4,06%	\$ 197.674	4,06%	100,00%	
12.00	PINTURA	\$ 87.775	1,80%	\$ 87.775	1,80%	100,00%	
13.00	ASCENSOR	\$ 997.050	20,46%	\$ 997.050	20,46%	100,00%	
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS		\$ 2.886.461	59,22%	\$ 2.886.461	59,22%	#	100,0%
RUBROS INFRAESTRUCTURA		MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	% RELACION MONTO EMPRESA / MONTO OFICIAL	
101.00	IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO	\$ 169.850	3,48%	\$ 169.850	3,48%	100,00%	
102.00	INSTALACION SANITARIA	\$ 896.202	18,39%	\$ 896.202	18,39%	100,00%	
103.00	INSTALACION ELÉCTRICA	\$ 110.748	2,27%	\$ 110.748	2,27%	100,00%	
104.00	OBRAS EXTERIORES	\$ 121.222	2,49%	\$ 121.222	2,49%	100,00%	
SUB TOTAL SUBCONTRATOS		\$ 1.298.022	26,63%	\$ 1.298.022	26,63%	100,0%	
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS+SUBCONTRATOS		\$U 4.184.483	85,85%	\$U 1.298.022	26,63%	322,37%	
C- GASTOS GENERALES		MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	% RELACION MONTO EMPRESA / MONTO OFICIAL	
1.00	B GASTOS GENERALES	\$ 689.602	14,15%	\$ 681.766	13,99%	101,15%	
SUB TOTAL GASTOS GENERALES		\$ 689.602	14,15%	\$ 681.766	13,99%	101,15%	
TOTAL OBRA PREVISTA		\$ 4.874.085	100,00%	\$ 1.979.788	100,00%	246,19%	
TOTAL GENERAL OBRA		7.131.937		7.131.937		100,0%	

SUBCONTRATOS	EMPRESA	Régimen de seguridad social que lo ampara	Incluido en el Monto imponible cotizado	OBRA DE REFERENCIA		
YESO - PLACA CEMENTICIA	Empresa 1			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 2			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 3			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
CARPINTERIA	Empresa 1			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 2			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 3			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
HERRERIA	Empresa 1			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 2			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 3			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
INSTALACION ELECTRICA	Empresa 1			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 2			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 3			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
INSTALACION SANITARIA	Empresa 1			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 2			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 3			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
PINTURA	Empresa 1			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 2			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 3			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
ASCENSOR	Empresa 1			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 2			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
	Empresa 3			Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha
				Obra	Monto	Fecha