




UBICACIÓN: BAÑOS

90

210



NPT

ESCALA 1:25
DETALLES HOJA

CANTIDAD	2	IZQ	1	PUERTA BAÑOS P1
		DER	1	

MARCO	ALUMINIO ANODIZADO - SERIE 25			
HOJAS	ALUMINIO ANODIZADO - SERIE 25			
ACCESORIOS	BURLETE P/ARMADO DE HOJAS PN°4514			
	CERRADURA DE SEGURIDAD			
	TOPE TAPÓN C/PASAGUA - PROTECTOR DESAGUES			
ANCLAJES	GRAPAS DE AMURE			
TERMINACIONES	ANODIZADO NATURAL 10micras MINIMO.-			
VIDRIOS				
PROTECCION TIPO				

OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS TENDRÁN LAS GRAPAS PARA SU AMURE. TODOS LOS TIPOS SE COLOCARÁN CON HERRAJES COMPLETOS EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONAMIENTO.
---------------	--