



PODER JUDICIAL
DIVISIÓN ARQUITECTURA

Montevideo, 24 de mayo de 2022

**Sr. Director de la División Arquitectura
Arq. Álvaro Más Gómez**

Referencia: Aclaraciones en la Licitación Abreviada 10/2022

Se informan los trabajos que se agregan a la licitación según visita obligatoria.

1. Se aplicará una capa de material (arena+portland+hidrífugo) a modo de una lechada espesa para sellar las juntas entre los ladrillos que conforman la superficie de la azotea. Se buscará genera una superficie lisa y pareja con el fin de que luego de aplicar la membrana líquida no se acumule agua en ningún desnivel.

SE ACLARA QUE NO SE REALIZARÁ UNA CARPETA DE MATERIAL.

2. Se genera una cañería de desagüe en caño 40 mm pvc aprobado (3,2 mm) para el equipo de aire acondicionado ubicado en la sala de autopsias. La cañería deberá llevarse al desagüe más próximo.
3. Se deberá sumar la colocación de llaves e impermeabilización a un sector de la sala de máquinas (cara norte). Este sector tiene aproximadamente un metro de ancho y 3 m de alto.
4. Aclaración importante: Luego de realizar el hidrolavado se deberá esperar un mínimo de 4 días para que los ladrillos se sequen.
5. Las manos de pintura impermeabilizante se realizarán de forma cruzada entre cada mano llegando en todos los casos a los kg/m² indicados por el fabricante.
6. Se deberá retirar ductos de chapa según la memoria y rubrado.
Se adjunta foto ilustrativa:



Medidas aproximadas del ducto (medidas: 5 m x 0,4 m x 0,4 m aprox.)
Se puede desarmar por tramos
El costo del retiro (flete, etc) debe estar incluido en el precio.

Arq. Sebastián Errazola