

## Centro Justicia de Maldonado – Pliego Particular

.Cableado cat. 6A -

### **Planta baja**

Se solicita la instalación de 12 puestos completos (doble de datos y tres toma schuko y .dos tres en línea). Esto incluye puestos de PC e impresoras

Se deberá agregar una patchera en el rack. En caso de quedar lugares libres en las .patcheras ya existentes se deben utilizar

En el caso de ser insuficiente el espacio en los switch existentes, la empresa deberá .colocar un nuevo switch suministrado por la División Informática con previa .coordinación

### **Piso 1**

Se solicita la instalación de 13 puestos completos (doble de datos y tres toma schuko y .dos tres en línea). Esto incluye puestos de PC e impresoras

Se solicita instalar 3 puestos simples (un dato y un tres en línea) para las cámaras en .salas de audiencia. Deberán quedar correctamente identificados en el rack

En el rack del piso se deberá agregar 1 o 2 patcheras. Esto va a depender si existe .lugares libres en las patcheras ya existentes. La empresa deberá considerarlo al .momento de la cotización

Además, se deberá colocar un switch proporcionado por la División Informática con .previa coordinación

Se solicita reorganizar el rack para generar espacio en la parte inferior y de esta formar .colocar las nuevas patcheras y switch

### **Consideraciones generales**

Todos las patcheras nuevas y existentes deberán quedar correctamente identificados, cables - .ordenados (organizadores) y backbones identificados

Todos los puestos de datos instalados y existentes deberán quedar habilitados en el rack - .((suministrando los patchcords correspondientes para todos los puertos

Colocación e instalación de nuevos equipos (switches) suministrados por División Informática, - .así como también la interconexión de estos y el uso de organizadores de cables

:La distribución de patcheras, organizadores y equipos en el rack será la siguiente -

PATCHERA

ORGANIZADOR

SWITCH

ORGANIZADOR

PATCHERA

PARCHERA

ORGANIZADOR

.....

Utilizar la siguiente nomenclatura de patchcords: amarillos (uplink del rack), rojos (conexión - .(entre switches), azul (cámaras) y grises/blancos (puestos de datos

Se deberá entregar vía electrónica la certificación de los puestos y fotos de la instalación, - .particularmente del estado final del rack

Todo detalle adicional que no se indique seguirá lo que se solicita la Memoria General (o Pliego .General) de Informática o en su defecto nos contactan y vemos en conjunto una solución