


C1



ESCALA1:50

TIPO	SERIE	CANTIDAD	DER.	IZQ.	UBICACIÓN:
C1		1	I		COMEDOR

ESTRUCTURA	MATERIAL:	MADERA
	TERMINACION:	ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

MARCO	TIPO	TIPO CAJÓN DE MADERA MACIZA CEDRIÑO DE 150 X 35mm C/ CONTRAMARCO	
	ANCLAJE	GRAPAS DE AMURE	COLOCACIÓN: FILO INTERIOR

HOJA	ESTRUCTURA	MATERIAL:	MADERA 35mm
	TABLERO	MATERIAL:	ENCHAPADO EN VIOLA ROSA


TERMINACIÓN	ESMALTE COLOR BLANCO SEMIMATE		
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR:	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANT.	3	TIPO	POMELAS ACERO INOX. 120mm
	CIERRE		1	Y	CERRADURA TIPO STAR
	MANIOBRA		1	MATERIAL	POMO MANIJA ACERO INOX. C/ LLAVÍN

PROTECCIÓN	TIPO	BURLETES:
		FELPILLAS:

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificarán en obra.

C2



ESCALA1:50

TIPO	SERIE	CANTIDAD	DER.	IZQ.	UBICACIÓN:
C2		1			COMEDOR- BAJO MESADA

ESTRUCTURA	MATERIAL:	MADERA
	TERMINACION:	ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

MARCO	TIPO	MADERA SEMI-DURA, SECA, CEPILLADA Y LIJADA CON BORDES REDONDEADOS.	
	ANCLAJE	ATORNILLADOS	COLOCACIÓN:

HOJA	ESTRUCTURA	MATERIAL:
	TABLERO	MATERIAL: PLACA MELAMINICA COLOR BLANCO E= 19 MM


TERMINACIÓN			
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR:	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANT.	8 (2c/u)	TIPO	BISAGRAS
	CIERRE			Y	
	MANIOBRA		4 (1c/u)	MATERIAL	TIRADORES METÁLICOS

PROTECCIÓN	TIPO	BURLETES:
		FELPILLAS:

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificarán en obra.


G1



ESCALA1:50

UBICACIÓN:	COMEDOR
MATERIAL BACHA:	ACERO INOXIDABLE

MATERIAL MESADA:	GRANITO NEGRO "BRASILERO"
TERMINACIÓN:	PULIDO
COLOCACIÓN:	A EMPOTRAR 2 CM
	SUJETA CON 3 PLANCHUELAS 2" X 3/16"
CANT. MESADAS G3:	1 UNIDAD
PERFORACIONES:	C/ PERFORACIÓN PARA MONOCOMANDO
ZÓCALO:	ALTURA= 7cm
OBSERVACIONES:	Todas las medidas se verificarán en obra.

 GERENCIA DE OBRAS GERENTE ING. ALBERTO LARRIEU DIVISIÓN ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO JEFE ARQ. DANIEL MOYANO	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		
	CIUDAD: MONTEVIDEO		DEPARTAMENTO MONTEVIDEO
	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS SERVICIOS NUEVOS PLANILLA DE ABERTURAS C1–C2–G1		
	JEFE DE PROYECTO ARQ. CARMEN LANGONE	ARQUITECTO ARQ.VIVIANA VARONA ASIST. DE PROYECTO ARQ.GABRIELA PIAGGIO	FECHA: FEBRERO 2016 ESCALA: 1:50 PLANO: 43423–17