



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y49984 / 15.02.2017
Persona de contacto/Tel.
Valentina Silva/155 INT.1610
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y49984

Montevideo, 10 de marzo de 2017.

CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y49984**

GRUPO: **310**

OBJETO: Impermeabilización azotea Palacio de la Luz y trabajos anexos en Sectores Mendoza, Paraguay y Núcleo Central

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES, SECCIÓN III, PARTE II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR, CAPÍTULO III:

A.1) III.2.3. RUBRO 3.- Retiro y posterior colocación de: guías de guindola, equipos de AA, ductos de eléctrica y pararrayos

DONDE DICE:

"III.2.3. RUBRO 3.- Retiro y posterior colocación de: guías de guindola, equipos de AA, ductos de eléctrica y pararrayos

Se deberá desmontar y retirar las piezas que conforman las vías de pasaje de la guindola existente en la azotea del Palacio, este trabajo se irá realizando por zonas como se procederá en los trabajos de impermeabilización, el oferente será responsable de verificar y mantener los niveles existentes de las guías, una vez terminados los trabajos de impermeabilización en la zona se volverán a colocar las guías manteniendo los niveles existentes.

Dentro de este rubro se incluye el corrimiento de los equipos exteriores de AA individuales existentes en la azotea del edificio, hacia el pretil exterior, donde la empresa deberá colocar soportes



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

para los mismos, estos se colocarán luego de correr las guías de la guindola y una vez terminadas las tareas de impermeabilización de la losa de azotea y colocación de las tejas, los equipos irán sobre una placa de hormigón armado prefabricado en forma de U invertida de por lo menos 5cm de espesor y se deberán sujetar a ella con tornillo acero galvanizado 1/4"x1" y taco Fischer.

También incluye el retiro de las barras de cobre del sistema de pararrayos del edificio, disponiendo de ellas en otra zona y siendo el responsable de su cuidado la empresa, una vez terminados los trabajos en el sector y finalizada la colocación de las tejas se deberá volver a colocar las barras de cobre del sistema de pararrayos como estaban originalmente.

Deberán también retirar los ductos y bandejas de eléctrica existentes, deberán coordinar con los electricistas del Palacio para el retiro de los cables. Una vez terminados los trabajos de colocación de las tejas se deberán colocar nuevamente en la posición original. Las bandejas que lleven cables, caños de AA, etc desde las fachadas hacia el otro lado de las guías de la guindola irán colgadas de las mismas guías sujetas con los elementos necesarios para que queden firmes y sin poder soltarse ni correrse, el oferente propondrá el sistema de sujeción y lo describirá en una nota en la oferta."

DEBE DECIR:

"III.2.3. RUBRO 3.- Retiro y posterior colocación de: guías de guindola, ductos de eléctrica y pararrayos

Se deberá desmontar y retirar las piezas que conforman las vías de pasaje de la guindola existente en la azotea del Palacio, este trabajo se irá realizando por zonas como se procederá en los trabajos de impermeabilización, el oferente será responsable de verificar y mantener los niveles existentes de las guías, una vez terminados los trabajos de impermeabilización en la zona se volverán a colocar las guías manteniendo los niveles existentes.

También incluye el retiro de las barras de cobre del sistema de pararrayos del edificio, disponiendo de ellas en otra zona y siendo el responsable de su cuidado la empresa, una vez terminados los trabajos en el sector y finalizada la colocación de las tejas se deberá volver a colocar las barras de cobre del sistema de pararrayos como estaban originalmente.

Deberán también retirar los ductos y bandejas de eléctrica existentes, deberán coordinar con los electricistas del Palacio para el retiro de los cables. Una vez terminados los trabajos de colocación de las tejas se deberán colocar nuevamente en la posición original. Las bandejas que lleven cables, caños de AA, etc. desde las fachadas hacia el otro lado de las guías de la guindola



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

irán colgadas de las mismas guías sujetas con los elementos necesarios para que queden firmes y sin poder soltarse ni correrse, el oferente propondrá el sistema de sujeción y lo describirá en una nota en la oferta.

A.2) III.2.16. RUBRO 16.- Retiro y posterior colocación de: guías de guindola, equipos de AA, ductos de eléctrica y pararrayos

DONDE DICE:

"III.2.16. RUBRO 16.- Retiro y posterior colocación de: guías de guindola, equipos de AA, ductos de eléctrica y pararrayos

Se deberá desmontar y retirar las piezas que conforman las vías de pasaje de la guindola existente en la azotea del Palacio, este trabajo se irá realizando por zonas como se procederá en los trabajos de impermeabilización, el oferente será responsable de verificar y mantener los niveles existentes de las guías, una vez terminados los trabajos de impermeabilización en la zona se volverán a colocar las guías manteniendo los niveles existentes.

Dentro de este rubro se incluye el corrimiento de los equipos exteriores de AA individuales existentes en la azotea del edificio, hacia el pretil exterior, donde la empresa deberá colocar soportes para los mismos, estos se colocarán luego de correr las guías de la guindola y una vez terminadas las tareas de impermeabilización de la losa de azotea y colocación de las tejuelas, los equipos irán sobre una placa de hormigón armado prefabricado en forma de U invertida de por lo menos 5cm de espesor y se deberán sujetar a ella con tornillo acero galvanizado 1/4"x1" y taco Fischer.

También incluye el retiro de las barras de cobre del sistema de pararrayos del edificio, disponiendo de ellas en otra zona y siendo el responsable de su cuidado la empresa, una vez terminados los trabajos en el sector y finalizada la colocación de las tejuelas se deberá volver a colocar las barras de cobre del sistema de pararrayos como estaban originalmente.

Deberán también retirar los ductos y bandejas de eléctrica existentes, deberán coordinar con los electricistas del Palacio para el retiro de los cables. Una vez terminados los trabajos de colocación de las tejuelas se deberán colocar nuevamente en la posición original. Las bandejas que lleven cables, caños de AA, etc desde las fachadas hacia el otro lado de las guías de la guindola irán colgadas de las mismas guías sujetas con los elementos necesarios para que queden firmes y sin poder soltarse ni correrse, el oferente propondrá el sistema de sujeción y lo describirá en una nota en la oferta."



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

DEBE DECIR:


"III.2.16. RUBRO 16.- Retiro y posterior colocación de: guías de guindola, ductos de eléctrica y pararrayos

Se deberá desmontar y retirar las piezas que conforman las vías de pasaje de la guindola existente en la azotea del Palacio, este trabajo se irá realizando por zonas como se procederá en los trabajos de impermeabilización, el oferente será responsable de verificar y mantener los niveles existentes de las guías, una vez terminados los trabajos de impermeabilización en la zona se volverán a colocar las guías manteniendo los niveles existentes.

También incluye el retiro de las barras de cobre del sistema de pararrayos del edificio, disponiendo de ellas en otra zona y siendo el responsable de su cuidado la empresa, una vez terminados los trabajos en el sector y finalizada la colocación de las tejas se deberá volver a colocar las barras de cobre del sistema de pararrayos como estaban originalmente.

Deberán también retirar los ductos y bandejas de eléctrica existentes, deberán coordinar con los electricistas del Palacio para el retiro de los cables. Una vez terminados los trabajos de colocación de las tejas se deberán colocar nuevamente en la posición original. Las bandejas que lleven cables, caños de AA, etc. desde las fachadas hacia el otro lado de las guías de la guindola irán colgadas de las mismas guías sujetas con los elementos necesarios para que queden firmes y sin poder soltarse ni correrse, el oferente propondrá el sistema de sujeción y lo describirá en una nota en la oferta."

Saludamos atentamente,


Irene Rodríguez
Técnico Planificación e Informes de Gestión
E/F SUB. GCIA. CONTRATACIONES