

Memoria Descriptiva.

Se solicita 2 Contenedores de 40' HC (High Cube 12 Mts largo) acondicionado para Depósito según plano.

Los mismos serán módulos contenedores marítimos pueden ser nuevos o usados

Los contenedores serán instalados en la Costa de Oro, elevado del piso 60 cms. (las bases serán ejecutadas por la IDC, previa a la entrega de los contenedores)

3) CONTENEDOR DEPOSITO

Acondicionamiento General (todo el contenedor)

- Sin Aislación
- Puerta de apertura de contenedor que se utilizara como puerta de ingresos general con los sistemas de cerrado x candado habilitado
- Buen estado general (Sin golpes)

Muy importante.

El precio a cotizar es entregado e instalado sobre las bases en el la Costa de Oro, (máximo a 65 km de mvd), por lo tanto en **el precio de los mismos estará considerado el costo del flete y descarga en lugar.**


Los contenedores serán entregados en diferentes locaciones dentro de la distancia marcada como máxima.

Se anexan figura de los contenedores, en caso de presentar alternativas constructivas deben de presentarse los planos con los detalles de cómo quedarían las áreas (dimensionados, eléctrica, etc.)


NOTA: La Comuna podrá reducir las cantidades sin que ello dé lugar a variación de precios unitarios ni reclamo de ninguna especie o naturaleza.

La intendencia se reserva el derecho de realizar modificaciones a los planos de ubicación de ventanas, puertas accesorios, etc. Siempre que no modifiquen las cantidades dispuestas de los materiales solicitados, los planos serán confirmados con el adjudicatario previo al comienzo de la construcción.

DEPOSITO



Planta



Mobiliario