Gerencia División Infraestructura y Apoyo

Montevideo, 8 de febrero de 2018.-

LICITACION ABREVIADA N° K8A69260

Objeto: Trabajos de albañilería y eléctrica en la Central Para 5, Maldonado.

Apertura: 1er. Llamado: **26 de febrero de 2018 – Hora 11:00**

ACLARACIÓN SEGUNDA

Esta Administración ha resuelto ***emitir*** de oficio la siguiente Aclaración:

I) 6- Se modifica RUBRO 10.1 Tablero General (T.G.)

La alimentación será trifásica con tensión 230V 50Hz desde el tablero existente mediante un conductor SP (súper plástico) flexible de **3x16 mm²** (fase, neutro) + tierra de 10 mm² canalizado a través de bandeja porta cables y en donde no exista bandeja dentro de un ducto aislado metálico corrugado de sección adecuada, se dejara un remanente de 4 m para maniobras de conexión a realizar por unidad de energía.

Pasará a formar parte del pliego de condiciones.-