



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51495 / 03.05.2018
Persona de contacto/Tel.
Lorena Ramos/155 INT.1213
Nuestro nº fax
(598) 2209 7743

Nro de Licitacion
Y51495

Montevideo, 25 de mayo de 2018.

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA**

GRUPO: **420**

OBJETO: **Complemento de Proyecto y Ejecución de Obras Civiles para la Remodelación del Distrito Rocha y Reforma Oficinas de Almacenes de Distribución en la ciudad de Rocha.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

4 de junio de 2018, a la hora 13:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Se modifica el Punto 1 del Volumen VI - Previsión de Volumen de Obra.

Obra 1 - Remodelación Oficinas del Distrito Rocha:

Donde dice:

UCC 28066 "0.1M3 contrapiso armado C200" - 193

Debe decir:

UCC 28066 "0.1M3 contrapiso armado C200" - 360

Se anexa a los documentos de la licitación la Planilla Volumen de Obra correspondiente a la Obra 1 modificada (Anexo 1).

C) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

PREGUNTA 1:

Para la Obra 1_Distrito- ¿Existen planos de la instalación de sanitaria actual?

RESPUESTA 1:

No se cuenta con planos antecedentes de la instalación sanitaria.

PREGUNTA 2:

Para la Obra 1_Distrito-¿Existe conexión a saneamiento o hay pozo impermeable?

RESPUESTA 2:

El distrito cuenta con conexión a saneamiento.

PREGUNTA 3:

Para la Obra 1_Distrito-¿Dónde se ubica la cámara Nro 1 ó donde se ubica el pozo impermeable?

RESPUESTA 3:

Está a cargo de los oferentes la recaudación de la información correspondiente a la cámara N°1.

PREGUNTA 4:

Para la Obra 1_Distrito- En esta obra se pide permiso de construcción. Consulta: ¿hay permisos anteriores? Se pueden dar nro de permiso, fechas, a qué construcciones corresponden?

RESPUESTA 4:

No se cuenta con los antecedentes solicitados.

PREGUNTA 5:

Se pide, en el punto 3.4.2.1 Proyecto de sanitaria, realizar el nuevo abastecimiento desde el medidor.

¿El medidor de agua actual de OSE dónde se ubica?

RESPUESTA 5:

Se ubica en la fachada de la calle Julián Graña, al lado del acceso existente.

PREGUNTA 6:

¿Existen otras instalaciones en locales que no se reforman que desagoten en el pozo actual?

RESPUESTA 6:

No.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

PREGUNTA 7:

Se pide la construcción de un nuevo pozo impermeable, ¿qué se hace con el actual? ¿Se debe tapar?

RESPUESTA 7:

No.

PREGUNTA 8:

En el plano 360 y en las fotos de la lámina 361 están marcados desagües de pluviales del techo de la nave central que recogen el agua del canalón superior, tienen una parte en el interior de la nave, corren por dentro de la pared y luego desagotan en los techos del sector a intervenir.

¿Hay que hacer algún trabajo en estas instalaciones?

Porque según la memoria lo que habría que hacer nuevo de pluviales es a partir del techo del sector que se interviene (donde se retiran las chapas de asbesto cemento), haciendo las columnas de bajada nuevas de este techo bajo pero no queda claro si hay que hacer algo por encima de este nivel.

RESPUESTA 8:

En el VOL III- especificaciones técnicas particulares, en el ITEM 3.12 REVOQUES . se menciona:

En el caso de la pared de fachada por encima de los locales a reformar, existen desagües de pluviales embutidos. Previo a los trabajos se deberá verificar que los mismos no están obstruidos o rotos. Caso contrario deberán cambiarse.

PREGUNTA 9:

Obra 1_Distrito - Contrapisos

¿Se podría aclarar si el contrapiso bajo vereda pública es armado o sin armar? ¿Qué espesor tiene?

¿Se podría aclarar si el contrapiso bajo vereda interna es armado o sin armar? ¿Qué espesor tiene?

RESPUESTA 9:

Los contrapisos de ambas veredas serán armados, tendrán un espesor mínimo de 8cm.

Ver punto B de la presente circular.

Saludamos atentamente,