

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA.

PLANILLA DE HERRERIA


UBICACION: Cerramientos Varios

CANTIDAD: 1

ESCALA: 1:50

H01


ALZADO
ESCALA 1:50
VISTA INTERIOR




PLANTA
ESCALA 1:50



HOJA
ESCALA 1:50
VISTA INTERIOR



HOJA
ESCALA 1:50
VISTA EXTERIOR



MODO DE ABRIR		CORREDIZO
HOJA	MARCO-PERFIL	CAÑO 80x60mm. ANGULOS DE 11/4"x3/16" SOLDADOS
	TERMINACION	PULIDO
	HOJA-PERFIL	CAÑO 60x40mm.
	TERMINACION	PULIDO
CHAPA		DECAPADA CALIBRE 20, ATORNILLADA CON TORNILLOS AUTORROSCANTES
RODAMIENTOS		RODILLOS SUPERIORS DE TEFLON. RIEL INFERIOR CON RUEDAS.
HERRAJES		TIRADOR METALICO DE 220x40, e=4mm.
OBSERVACIONES		PILARES DE 100x100mm. CERRADURA CON LLAVE TIPO GANCHO MARCA STAR.

ARQUITECTURA NECRÓPOLIS

Proyecto: Cerramientos Varios

Ubicación: Cementerio

FECHA: oct. 2017