

V-02 PANDO – Oficina - Comedor - Vestuario – Baños Públicos									
RUBROS				U	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Impuestos	TOTAL
1 IMPLANTACION									MI
1	.1		Implantación y replanteo	gl	1		0	0	0
2 SOBRETECHO									
2	.1		Bajada y demolición de tanque de agua existente (vacío)	gl	1		0	0	0
2	.2		Limpieza de azotea existente	gl	1		0	0	0
2	.3		Viga y pretil sobre estructura existente	gl	1		0	0	0
2	.4		techo de chapa galvanizada	gl	1		0	0	0
2	.5		Cierre de lucernario	gl	1		0	0	0
3 MANTENIMIENTO EXTERIOR									
3	.1		Hidrolavado y reparación de fisuras.	gl	1		0	0	0
3	.2		Pintura exterior	gl	1		0	0	0
BAÑOS PÚBLICOS									
4 DEMOLICION									
4	.1		Retiro de aberturas existentes	gl	1		0	0	0
4	.2		Retiro de aparatos sanitarios existente	gl	1		0	0	0
4	.3		Retiro de piso y revestimiento existente	gl	1		0	0	0
4	.4		Muros para colocación de aberturas nuevas	gl	1		0	0	0
5 SANITARIA									
5	.1		Desagüe	gl	1		0	0	0
5	.2		Abastecimiento	gl	1		0	0	0
5	.3		Cámara 60x60	U	1		0	0	0
5	.5		Inodoros	U	4		0	0	0
5	.6		Cisterna exterior (no mochila)	U	4		0	0	0
5	.7		Lavabo con pedestal	U	2		0	0	0
5	.8		Grifería para lavabos – solo agua fría	U	2		0	0	0
6 ALBAÑILERIA									
6	.1		Muro de ticholo int-ext.	gl	1		0	0	0
6	.2		Antepechos y dinteles	gl	1		0	0	0
6	.3		Cielorraso de pvc	gl	1		0	0	0
7 PISO Y REVESTIMIENTO									
7	.1		Piso cerámico de 50x50	gl	1		0	0	0
7	.2		Revestimiento cerámico 60x30	gl	1		0	0	0
7	.3		Sellado de juntas	gl	1		0	0	0
8 ALUMINIO									
8	.1		Ventanas de 40x60	U	2		0	0	0
8	.2		Puertas de cubículos 75x160	U	4		0	0	0
9 HERRERIA									
9	.1		Puerta reja 75x205	U	2		0	0	0
9	.2		Puerta reja 85x205 de deposito	U	1		0	0	0
10 ELECTRICA									
10	.1		Canalizaciones y puestas	gl	1		0	0	0
10	.2		Tendido	gl	1		0	0	0
11 PINTURA									
11	.1		Pintura látex interior	gl	1		0	0	0
VESTUARIO – COMEDOR – OFICINA									
12 DEMOLICION									
12	.1		Retiro de aberturas existentes	gl	1		0	0	0
12	.2		Muros	gl	1		0	0	0
12	.3		Retiro de aparatos sanitarios existentes	gl	1		0	0	0
13 CIMENTACION									
13	.1		Bases de hormigo de 40x40	U	2		0	0	0
13	.2		Viga de fundacion	U	1		0	0	0
13	.3		Pilares de traba de 12x12	U	2		0	0	0
14 SANITARIA									
14	.1		Desagüe	gl	1		0	0	0
14	.2		Abastecimiento	gl	1		0	0	0
14	.3		Cámara 60x60	U	2		0	0	0
14	.4		Inodoros	U	2		0	0	0
14	.5		Cisterna exterior (no mochila)	U	2		0	0	0
14	.6		Lavabo con pedestal	U	2		0	0	0
14	.7		Grifería	U	5		0	0	0
15 ALBANILERIA									
15	.1		Muro de ticholo int-int.	gl	1		0	0	0
15	.2		Muro de ticholo int-ext.	gl	1		0	0	0
15	.3		Antepechos y dinteles	gl	1		0	0	0
15	.4		Tabique de yeso	gl	1		0	0	0
16 REVOQUES									
16	.1		Revoque terciado interior	gl	1		0	0	0
17 PISO Y REVESTIMIENTO									
17	.1		Piso cerámico de 50x50	gl	1		0	0	0
17	.2		Revestimiento cerámico 60x30	gl	1		0	0	0
17	.3		Sellado de juntas	gl	1		0	0	0
18 PINTURA									
18	.1		Pintura látex interior	gl	1		0	0	0

19 CARPINTERIA									
19	.1	Puerta interior de 75x205	U	3		0	0	0	
20 ALUMINIO									
20	.1	Puerta de 80x205 con vidrio	U	2		0	0	0	
20	.2	Ventanas de 285x35	U	1		0	0	0	
20	.3	Ventanas de 290x35	U	1		0	0	0	
20	.4	Ventanas de 157x130 (pañó fijo superior de 157x35)	U	1		0	0	0	
20	.5	Ventanas de 175x160	U	1		0	0	0	
20	.6	Division de aluminio + puerta (medida total 140x205)	U	2		0	0	0	
21 HERRERIA									
21	.1	Puerta reja de 80x205	U	1		0	0	0	
22 ELECTRICA									
22	.1	Canalizaciones y puestas	gl	1		0	0	0	
22	.2	Tendido	gl	1		0	0	0	
23 TELEFONIA – DATOS									
23	.1	Canalizaciones y puestas	gl	1		0	0	0	
23	.2	Tendido	gl	1		0	0	0	
24 VARIOS									
24	.1	Umbrales de granito	U	1		0	0	0	
24	.2	Mesada de cocina con pileta de acero inoxidable	U	1		0	0	0	
25 DEPOSITO IMPERMEABLE									
25	.1	Excavación para construcción del deposito impermeable	gl	1		0	0	0	
25	.2	Hormigón de limpieza	gl	1		0	0	0	
25	.3	Losa inferior e=11cm	U	1		0	0	0	
25	.4	Pilares de 19x19 cm	U	4		0	0	0	
25	.5	Losa superior e=10cm	U	1		0	0	0	
25	.6	Muros e bloques vibrados armado	gl	1		0	0	0	
25	.7	Revoque interior	gl	1		0	0	0	
25	.8	Ventilación pvc 110mm	gl	1		0	0	0	
TOTAL						0	0	0	