

## SE NOTIFICAN LAS SIGUIENTES PAUTAS

- Actualmente los puntos solicitados no cuentan con sistema de monitoreo. Contamos con sistema de monitoreo en otros puntos. La interfaz deberá ajustarse a los datos solicitados en pliego.

- **Numeral 2 EQUIPAMIENTO NECESARIO:**

-Se pide incluir en el suministro los sensores de presión (0 a 6bar) pero en caso de requerirse un rango mayor el pliego dice que será OSE quien lo proveerá; Sólo un punto podría necesitar sensor mayor a 6bar.

-Tenemos ambas configuraciones: sensores arrendados y sensores de OSE.

-Las baterías las debe proveer la empresa Adjudicataria.

## ACLARACIÓN

- Algunos puntos requieren sólo monitoreo de señales (puntos medios) y otros requieren control además del monitoreo (puntos de entrada, regulación de presión); Hasta 5 puntos de control y monitoreo y hasta 35 puntos sólo monitoreo.
- Se aplicará metodología Top-Down y Bottom-Up para RANC (Reducción de agua no contabilizada) a efectos de hallar el caudal mínimo nocturno e ILI = IFE (Índice de Fugas Estructurales) cuya ecuación está disponible en la web, de todas maneras se proporcionará una vez adjudicada la compra. La derivada del caudal refiere a la variación del caudal respecto del tiempo.

- **REQUISITOS PARA LE PRESENTACION DE OFERTA**

-Se notifica, son hasta 40 equipos para el servicio de arrendamiento. Error que se padeció en el inciso 5 del pliego de compras.

“Se cotizará el servicio de arrendamiento por hasta 365 días de hasta 40 equipos operativos instalados en forma simultánea, debiéndose realizar la cotización en pesos por el día.”