



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51976 / 19.11.2018
Persona de contacto/Tel.
Leticia Ferrando/155 INT.1612
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y51976

Montevideo, 10 de diciembre de 2018.-

CIRCULAR N° 3
PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y51976
GRUPO: 320
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO MELO

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES, según detalle:

A) SE AGREGA un sub Rubro en el cuadro B

5.3.1 abastecimiento general deposito unidad ml, cantidad 300,
Mano de obra UTE 18%

Rubro 5.3.1 Abastecimiento general depósito.

Se deberá de abastecer con agua potable el deposito a construir desde la garita de vigilancia a la entrada de la reductora.

Unos 3 00mts.

Se realizara en caño de termo fusión de 1 1/2" enterrado.

Se colocaran dos llaves de paso una cerca de la garita de vigilancia y una cerca del depósito nuevo.

B) SE AGREGA un sub Rubro en el cuadro B

6.1.1 Instalación eléctrica deposito unidad gl, cantidad 1,
Mano de obra UTE 16%

Rubro 6.1.1 Instalación eléctrica del depósito.

S estima una carga eléctrica 35kv.para el edificio en base a los planos.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

En este rubro se deberá de incluir el cableado de alimentación desde la estación de 150KV existente dentro de la playa de maniobras.

Se deberá de colocar en un gabinete la llave térmica que corresponda para alimentar el edificio.

Se deberá de realizar la canalización desde una tapa de 60x60 que está del lado donde va la edificación, unos 80mts.

El cable que alimenta el deposito ira desde la estación de 150kv. hasta la edificación a construir, unos 200mts.

Equipamiento a considerar.

1cocina, 1 heladera, 1 microonda, 1 calefón de 100 lts.

2 equipos de aire de 36.000 btu.

2 bombas de agua potable.

1 bomba de agua para Incendio.

4 puestos de trabajo 2 en oficina y 2 en sala de reuniones.

Iluminación y tomas corrientes según planos PEL 4535 y PEL 4536.

Saludamos atentamente,