

	Hito de pago (para trabajo terminado)	Proporción del Valor Total de la Obra (VTO)	Unidad mínima a pagar
Adelanto			
	<i>Solicitud de anticipo y garantía de contravalor aceptada por UTE</i>	10,0%	No fraccionable
Ítem 1			
Sub-ítem 1.1			
Limpieza del terreno			
	<i>Limpieza de terreno</i>	1,0%	No fraccionable
Sub-ítem 1.2			
Movimiento de tierras, nivelación de terreno y drenaje			
	<i>Movimiento de tierra, nivelación y Drenajes</i>	2,0%	No fraccionable
Sub-ítem 1.3			
Edificio OyM			
	<i>Estructura</i>	2,0%	No fraccionable
	<i>Albañilería y carpintería</i>	1,0%	No fraccionable
	<i>Explanada, caminos de ingreso y Centro de control</i>	2,0%	No fraccionable
Sub-ítem 1.4			
Camino y sus drenajes			
	<i>Caminería y sus drenajes</i>	8,0%	100 m de camino terminado

	Hito de pago (para trabajo terminado)	Proporción del Valor Total de la Obra (VTO)	Unidad mínima a pagar
Item 2			
Sub-ítem 2.1			
Paneles solares y Arreglos			
	<i>Soporte de paneles montados</i>	11,0%	1 circuito de CdT
	<i>Paneles montados</i>	8,0%	1 circuito de CdT
	<i>Canalizaciones y cajas de combinación montadas, tendidos y conexonado.</i>	2,5%	1 circuito de CdT
	<i>Ensayos de recepción de CC y cables.</i>	4,5%	1 circuito de CdT
Inversores, Medida meteorológica, Comunicaciones y Sistema colector Baja tensión			
	<i>Inversores, cajas de combinación, estación Meteo montados</i>	5,0%	1 circuito de CdT
	<i>Canalizaciones, tendidos y conexión de cables de potencia BT y de comunicaciones</i>	4,0%	1 circuito de CdT
	<i>Ensayos de recepción de inversores, CC y estación Meteo</i>	2,5%	1 circuito de CdT
	<i>Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia)</i>	1,5%	1 circuito de CdT
Sub-ítem 2.2			
Centros de transformación y Sistema colector Media tensión			
	<i>Transformadores de CdT montados</i>	2,5%	1 Circuito
	<i>Canalizaciones terminadas y cables de Potencia y comunicaciones tendidos y conectados</i>	2,5%	1 Circuito
	<i>Equipos eléctricos y de comunicación de CdT Montados</i>	3,5%	1 Circuito
	<i>Ensayos de recepción de transformadores y equipos eléctricos y comunicaciones</i>	2,0%	1 Circuito
	<i>Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia)</i>	1,0%	1 Circuito

	Hito de pago (para trabajo terminado)	Proporción del Valor Total de la Obra (VTO)	Unidad mínima a pagar
Sub-ítem 2.3			
Sistema de comunicación y SCADA			
	<i>Tableros y equipos, conectados y montados con Ensayos de recepción</i>	2,5%	No fraccionable
Tendidos de Cables CC - SEG			
	<i>Canalizaciones, tendidos y conexión de cables de Potencia y Comunicaciones con Ensayos de Recepción de Cables</i>	2,5%	No fraccionable
Sala de Celdas CC			
	<i>Equipos eléctricos y de potencia de Potencia Sala de Celdas</i>	2,0%	No fraccionable
	<i>Ensayos Eléctricos y de protecciones</i>	1,0%	No fraccionable
	<i>Tendidos y conexión de cables de Potencia y Comunicaciones con Ensayos de Recepción de Cables</i>	1,0%	No fraccionable
	<i>Ensayos de Convenio de Uso Tipo</i>	2,5%	No fraccionable
Servicios auxiliares CC			
	<i>Equipos eléctricos Generador, Transformador, Banco de baterías , tableros PCC y PCA, etc., montados con Ensayo de Recepción de equipos.</i>	2,0%	No fraccionable
Recepción provisoria			
	<i>Acta de recepción provisoria firmada</i>	10,0% (*)	No fraccionable

* En caso de no efectuarse el anticipo, el valor del hito "Acta de recepción provisoria firmada" será de 20% del VTO