

Mercedes, 19 de abril de 2024

La Jefatura Técnica de Soriano Aclara que según surgieron en la visita a obra las siguientes:

- 1) Cielo Raso de Cocina
  - Sin modificación, será según indicado en Memoria Técnica del PC.
- 2) Porcelanato en Cocina
  - También se incluirá el comedor
- 3) Sustitución de Cableado
  - Carga estipulada según piezas solicitadas por Memoria Técnica del PC., “aires acondicionados, calefón....”
- 4) Canalización de Pluviales
  - Se deberán sustituir 30 metros lineales aproximadamente.
- 5) Azotea
  - Se deberá retirar la membrana existente.
  - Se deberá construir un sobre-piso mortero de arena y portland nivelando la superficie con pendiente correspondiente.
  - Se colocará membrana asfáltica con aluminio de la mejor calidad en plaza, previamente autorizada por la Jefatura Técnica que deberá cubrir en su totalidad la losa y en su totalidad los pretilos.

Se aclara que los planos solicitados solo corresponden de eléctrica, cito: “A la terminación de los trabajos, la firma instaladora deberá entregar a la Administración los planos de la instalación ejecutada, con indicaciones de diámetro de cañerías, secciones de conductores, ubicación de llaves, tableros, etc. con la constancia de que fue aprobada por UTE toda la instalación construida.”

Todo lo demás será ejecutado según especifica la Memoria Técnica del PC.