



DGS- MGAP

**BASES PARA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINILO
EDIFICIO CERRITO**

OBRA: BAÑO CERRITO, MGAP

UBICACIÓN: Cerrito 318

DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO



UBICACIÓN:

Cerrito 318, primer piso, Montevideo.

OBJETO:

Suministro y colocación de vinilos

Suministro y colocación de zócalos de PVC.

GENERALIDADES:

Deberá el oferente verificar en sitio las medidas y la situación existente.

A) PRECAUCIONES ESPECIALES

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños o perjuicios a la obra o a terceros, deberá mantener las condiciones de higiene y seguridad de modo de no interferir en el desenvolvimiento de las tareas que se desarrollan en los locales próximos.

B) ACCIDENTES

El Contratista será responsable único y directo de los accidentes que pudieran producirse, como también de todos los daños, perjuicios y molestias al MGAP y terceras personas y de las infracciones que cometa, debiendo repararlas a su entero costo, bajo la vigilancia y contralor de la Dirección de Obra.

C) ENTRADA DE MATERIALES Y PERSONAL:

La entrada de material al predio será por el lugar (entrada y trayecto) y a las horas que fije y/o autorice la Unidad de Arquitectura del MGAP. Este podrá tomar medidas de contralor sobre la entrada y salida del personal del Contratista al predio, así como también establecer las medidas de vigilancia que considere necesarias. ***El contratista presentará el listado del personal que trabajará en la obra, los días y el horario de trabajo previamente al inicio de ésta.***

D) VISITA DE OBRA

La empresa deberán obligatoriamente realizar visita a obra para cotejar medidas y situación del lugar. Deberán llevar impreso la constancia la cual se presentará junto con la oferta.

TRABAJOS A EJECUTAR

Objetivos:

Nivelación del sustrato

Suministro y colocación de listones vinílicos, zócalos y terminación según detalle técnico.

Preparacion

Se deberá reparar y preparar las superficies a fin de dejar en óptimas condiciones para recibir el vinilo.

1.0-VINILICO:

METROS SOLICITADOS: 11 m², los mismos son a modo de referencia, las empresas serán responsables de relevar al momento de la visita.

CARACTERÍSTICAS:

Pavimento vinílico de igual o superior calidad que el tipo listones Eco-wood Compact de 3 mm de espesor para uso comercial intensivo.

Presentación: Piezas de 95x18.5 cm y 3 mm de espesor c/u, que cubre un área de 3.32 m².

Uso recomendado: comercial intenso Construcción: 100%PVC con capa de uso de 0.5 mm

ASESORIOS: suministro y colocación de 2 varilla ranurada de terminación en el umbral de puerta, material cobre de 1" ancho.

COLOCACIÓN: Se deberá colocar tramos enteros dentro de los locales, no admitiéndose colocación de retazos en varias piezas. En caso de utilizarse sobrantes, la superficie de los mismos no podrá superar el 10% del local y deberán ser colocados en uno sólo de los bordes del mismo, preferentemente en el lado opuesto al acceso. Se deberá colocar en el umbral terminación de borde en varilla de aluminio ranurado de 1" ancho, completamente pegadas, no admitiéndose que su cara inferior se eleve por encima de la superficie de la moquette.

2.0- ZOCALOS

Suministro y Colocación de zócalos: Los mismos serán de PVC de 5 cm de altura. La terminación será similar a color nogal.

3.0- OBSERVACIONES.

El metraje se deberá rectificar en el lugar, el indicado es a modo de referencia.

Será obligatorio para ofertar la entrega de muestras del producto ofertado en la oficina de Arquitectura del MGAP