

## **PULIDO Y PLASTIFICADO DE PISOS DE MADERA**

**Ubicación:** Magallanes 1328 – 1330 esquina J. E. Rodó.

---

### **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:**

El fin de los trabajos consiste en el pulido y plastificado de pisos de parquet en el sector de planta alta. Se trata de 96.80 m<sup>2</sup> totales, divididos en seis habitaciones (se adjunta plano y fotos del estado del piso actual).

El local cuenta con redes de suministro de energía eléctrica que funcionan correctamente, el contratista las podrá utilizar para la obra, tomando las precauciones del caso.

### **Se solicita:**

#### **1. PULIDO**

- Se procederá al pulido de todo el piso de parquet de planta alta, con el objetivo de dejar una superficie lisa, nivelada y bien terminada para plastificar.
- Se deberá cuidar que no queden rayas ni golpes.
- Se tendrá en cuenta el control y la limpieza del polvillo que pueda ser generado, para no ensuciar otras superficies ni afectar la aplicación del plastificado.
- Se aspirará toda la superficie con aspiradoras de alto poder de succión, asegurándose de remover todo el polvillo residual.
- A continuación se trapeará el piso para remover el polvo restante que pueda haber quedado.

#### **2. PLASTIFICADO**

- Luego de conseguir una superficie limpia se aplicarán tres capas de laca.
- Entre cada una se realizará un lijado suave para asegurar la adherencia de la capa siguiente.
- Se dejará secar un mínimo de 15 horas, o más tiempo según lo indicado por el fabricante, para dejar la superficie en óptimas condiciones.

**En caso que se detecten piezas faltantes o flojas se deberán reponer u optimizar su fijación, siempre manteniendo la calidad de los materiales originales. Y previa consulta con la oficina técnica, Planeamiento Edificio. Se deja constancia que esto puede suceder en un porcentaje mínimo, ya que se trata de un piso sano.**

### **PRESENTACION DE LA PROPUESTA:**

Se solicita informe con descripción de los trabajos. Cantidad de días de trabajo y horario.



