

CASA GIRÓ - Trabajos de reacondicionamiento de iluminación
3 Ítems a cotizar

ITEM 1) Suministro y colocación:

Suministro y colocación de 10 paneles suspendidos led cuadrados 60x60 luz neutra. Se deberá especificar modelo y marca.

Suministro y colocación de 1 placa adosada a techo led cuadrada de 60x60 luz neutra. Se deberá especificar modelo y marca.

Suministro y colocación de 4 placas adosadas a muro led luz neutra. Se deberá especificar modelo y marca.

En todos los casos que lo requiera se deberá contemplar el retiro de luminarias existentes así como realizarse la instalación adecuada para los nuevos dispositivos.

Se deberá suministrar y colocar de placas led cuadradas luz neutra para los siguientes espacios:

PLANTA BAJA:

- Recepción (sala 02): placas led suspendidas
- Oficina de Biblioteca (sala 10): placas led suspendidas
- Sala de Lectura (sala 13): placas led suspendidas
- Circulación (9) - placa led adosada
- Circulación (14) patio - placas led adosadas a muro
- Baños (17 y 19) - placas led adosadas en cada baño

PLANTA ALTA:

- Antesala (20): suministro y colocación de 1 riel monofásico blanco de 2mt con cinco spot direccionales para lámparas tipo dicroica led de sustitución 220v GU10.
- Sala 26: placas led suspendidas en los dos niveles de la sala

ITEM 2) Relocalización, suministro y colocación:

Suministro y colocación de 11 lámparas bajo consumo cálidas tipo globo E27. Se deberá especificar modelo y marca.

Suministro y colocación de 15 lámparas bajo consumo cálidas tipo vela E27. Se deberá especificar modelo y marca.

Se verificarán las instalaciones existentes y se reacondicionarán en caso de ser necesario.

Detalle:

PLANTA BAJA

- Sala 15: colocación de luminarias a relocalizar desde las retiradas en otras áreas
- Tisanería (sala 04): colocación de luminarias a relocalizar desde las retiradas en otras áreas

PLANTA ALTA

- Sala de conferencias (sala 21): suministro y colocación de 11 lámparas de bajo consumo tipo globo E27 en araña principal. En esta sala se deberá prever el retiro de spot existente y colocación de tapas en picos del techo.
- Antesala (20): colocación de lámpara de brazo que será provista por la institución.

- Sala 22: suministro y colocación de lámparas de bajo consumo tipo vela E27 en araña. Verificar funcionamiento de existentes
- Sala 23: relocalización de araña de sala 26. suministro y colocación de lámparas de bajo consumo tipo vela E27 en araña. Verificar funcionamiento de existentes
- Salas 24 y 25: suministro y colocación de lámparas de bajo consumo tipo vela E27. Verificar funcionamiento de existentes.

3) Suministro de luminarias para escritorio.

- Suministro de 8 dispositivos de mesa articulados para iluminación de plano de trabajo para tareas de lectura y trabajos en PC

VISITA OBLIGATORIA: VIERNES 9:30 hs.