

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TEL: 2915 54 85 /2916 17 03
compras@sodre.gub.uy

Compra Directa 56 /2018

Expediente: 2018-11-0016-0649

Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales

Fecha tope: hasta 8 de Junio del 2018 hasta las 14:00 hs.

Montevideo 22 de Mayo del 2018.-

Asunto: Acondicionamiento general del ascensor de la Escuela Nacional de Danza

Visita obligatoria:

Jueves 31 de mayo de 2018 a las 15:00 en el local en la calle Julio Herrera y Obes 1489 entre av. Uruguay y Mercedes

Presentación de la oferta: ingresar en un solo archivo no editable, la propuesta técnica, económica (discriminando impuestos), habilitación de la empresa para poder realizar este tipo de trabajos y constancia de visita.

Forma de pago

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F

Anexos:

- 1) Constancia de visita
- 2) Memoria descriptiva del llamado

Anexo 1

Constancia de visita obligatoria

Dejo constancia de la visita al local_____ del SODRE,
por parte de la empresa_____,
para presentar oferta en el llamado a compra directa 56/2018 por acondicionamiento
general de ascensor.

Fecha-----

Funcionario SODRE-----

ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL ASCENSOR DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA EN LA CALLE JULIO HERRERA Y OBES 1489 ENTRE AV. URUGUAY Y MERCEDES

Destino: SODRE – Escuela Nacional de Danza

Departamento: Montevideo

Padrón: 4061

Ubicación: Julio Herrera y Obes 1489 entre Av. Uruguay y Mercedes

Se trata del acondicionamiento general del ascensor existente en el Local de la Escuela Nacional de Danza, en la calle Julio Herrera y Obes 1489.

Las Empresas deberán cotizar:

1. Trabajos en la totalidad de los equipos existentes (Cabina, Sistema Motores, I. Eléctrica, etc.) y en todos los niveles.
2. Acondicionamiento general de la Sala de Máquinas y del Ducto. Retiro de elementos en desuso (cañerías, i. eléctrica, etc.), Revoque de paredes (acondicionamiento de las existentes y nuevas) y Pintura en general.

LAS EMPRESAS DEBERAN CONTAR CON UN TECNICO DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES DE HABILITACIÓN ANTE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO QUE SE INCLUYEN EN EL PRESENTE LAMADO Y ENTREGARAN EL ASCENSOR LLAVE EN MANO.

LAS INSTALACIONES SE DEBERÁN REALIZAR EN UN TODO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA.

Por consultas y Visita del Lugar

División Edilicia del SODRE

Arquitecto Daniel Barreira

099 035 554 / 2915 24 25

Arquitecta Lorena Lungo

099 292 613 / 2915 24 25

ALBAÑILERÍA

Revoques.

Paredes Interiores.

Afectados por las obras

- Tipo 1. 1ª capa de 2 cm. de mortero tipo B (8x1 según tabla).
2ª capa de 1 cm. de mortero tipo F (20x1 según tabla).

Cielorrasos.

Afectados por las obras.

- Tipo 2 1ª capa azotada de arena y pórtland 3x1.
2ª capa mortero tipo B (8x1 según tabla).
3ª capa mortero tipo F (20x1 según tabla)

Hormigón Armado.

Afectados por las obras.

- Tipo 2 1ª capa azotada de arena y pórtland 3x1.
2ª capa mortero tipo B (8x1 según tabla).
3ª capa mortero tipo F (20x1 según tabla)

PINTURA

Carpintería. Los elementos de carpintería llevarán las siguientes terminaciones:
Se deberá preparar la superficie dejándola limpia, seca, desgrasada, libre de manchas u hongos.

Pintados

- a. Se aplicarán 1 o 2 manos de Fondo Blanco marca "INCA" o de calidad similar o superior.
- b. Se aplicarán 2 manos de Esmalte Sintético Semimate marca "SATINCA" o de calidad similar o superior, preferentemente a pincel o rodillo, diluyendo con aguarrás mineral si fuera necesario.

Barnizados

- a. Se aplicará una primera mano de "barniceta" (2 partes de barniz con una parte de aguarrás mineral) dejándola secar y luego lijar suavemente.
- b. Se aplicarán entre 2 y 3 manos de barniz Poliuretánico marca "INCA" o de calidad similar o superior, a pincel o rodillo, lijándose suavemente entre manos o por lo menos antes de la última.

Herrería. Los elementos de herrería llevarán las siguientes terminaciones:

- a. Deberán llegar a obra con 2 manos de Fondo Antióxido Sintético, preferentemente a pincel o rodillo, previa preparación de la superficie, eliminando óxido, suciedad, grasitud, etc.
- b. Se aplicarán 2 manos de Esmalte Sintético marca "INCALUX" o de calidad similar o superior, preferentemente a pincel o rodillo. La primera de las manos deberá diluirse al 10% con aguarrás mineral.

Revoque Interior. Los revoques de paredes y cielorrasos interiores, se terminarán con 2 o 3 manos de Pintura para Cielorrasos marca "INCA" o de calidad similar o superior, aplicada a pincel o rodillo, previa preparación de la superficie, eliminando partes flojas de pinturas viejas, limpiándola, dejándola libre de grasitud y polvillo suelto. Si hubiera contaminación con hongos, se deberán eliminar los mismos.

Revoque Exterior Los revoques exteriores de la fachada se terminarán con los siguientes materiales:

- a. Se aplicarán una primera mano de Imprimación marca "INCA", o de calidad similar o superior con pincel o rodillo, siempre sobre una superficie seca, limpia, libre de grasitud y polvillo de cualquier tipo.
- b. Finalmente, se aplicarán 2 manos de Pintura al agua para Exteriores marca "INCAMUR" o de calidad similar o superior con pincel o rodillo.

Se acondicionará el Ducto del Ascensor, eliminando todos los elementos que estén en desuso, reparando revoques de ser necesario, culminando con pintura general del mismo, identificando el nivel (SS/PB/1/2/3/4) interiormente y por debajo de la puerta correspondiente.

EN TODOS LOS CASOS EL COLOR LO DETERMINARÁ LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.

TABLA DE MORTEROS

A	5	Mezcla (5 Arena Gruesa + 2 Cal en pasta)	Elevación Muros
	1	Cemento	
B	8	Mezcla (5 Arena Gruesa + 2 Cal en pasta)	1ª Capa Revoque Interior
	1	Cemento	
C	4	Mezcla (4 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)	Coloc. Mosaicos Rev. y Escalones
	1	Cemento	
D	7	Mezcla (4 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)	Azulejos y Revestimientos
	1	Cemento	
E	4	Mezcla con hidrófugo	Capa bajo muros
	1	Cemento	1ª Capa impermeable. Muros
F	20	Mezcla (3 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)	2ª Capa Revoque Interior
	1	Cemento	

TABLA DE HORMIGONES

A	4	Pedregullo	8 (tachos)	Hormigón Armado
	2	Arena Gruesa	4 (tachos)	
	1	Cemento	1 (bolsa 50 kg.)	
B	2	Pedregullo	6 (tachos)	Tanques de Agua
	1	Arena Gruesa	3 (tachos)	
	1	Cemento	1 (bolsa 50 kg.)	
C	5	Cascotes	20 (tachos)	Hormigón de Cascotes para Contrapisos
	1	Arena Gruesa	12 (tachos)	
	1	Cemento		
D	50 % Hormigón A			Hormigón Ciclópeo
	50 % Piedras			