



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE PROYECTOS

OBRA
N° 95

LOCALIDAD Cuchilla Alta


FECHA

12.08.2018

ANEXO



HOJA

PLANTA



CORTE A-A

VISTA FRONTAL



NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

MESADA CON PILETAS Y ESCURRIDOR

ESCALA 1:20

TIPO	Ai1	CANTIDAD	1	UBICACIÓN	COCINA
------	-----	----------	---	-----------	--------

ESTRUT.	MATERIAL	ACERO INOXIDABLE AISI 304
	HORIZONTALES	CAÑO CUADRADO ACERO INOX. AISI 304 50x50 mm. ESPESOR 1.5mm.
	VERTICALES	CAÑO CUADRADO ACERO INOX. AISI 304 50x50 mm. ESPESOR 1.5mm.
CERR.	TAPA SUPERIOR / ESTANTE	CHAPA ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR 1.5 mm. / CONFORMAR ESCURRIDOR
	TAPA LATERAL	CHAPA ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR 1.5 mm.
	OTROS ELEMENTOS	DOS (2) PILETAS ESTAMPADAS ACERO INOX AISI 304 C/VALVULA 400x400x300mm./ZOCALO

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR
	TABLERO	-
	PAÑOS	

TERMINACION	=	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	-
	MANIOBRA		-		-
	CIERRE		-		-