
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA

**RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA
CLARABOYA CENTRAL**

trabajos a realizar en

Dirección Nacional de Cultura - Oficinas Centrales

San José 1116

19 / JULIO / 2019

Recuperación integral de la claraboya central.

ITEM 1) Recuperación integral de claraboya con recolocación de vidrios.


- Retiro total de los vidrios existentes.
- Limpieza, protección y pintura de todas las partes metálicas, con aplicación de antióxido y dos manos de pintura.
- Colocación de los mismos vidrios con la sustitución de aquellos que se encuentren dañados, utilizando vidrios adecuados, con aplicación de masilla específica o sellante similar. para este fin. Se deberá especificar en la propuesta, descripción y marca de los materiales cotizados.
- Verificar y asegurar el correcto sellado entre la estructura metálica de la claraboya con el pretil de albañilería.
- Se deberá indicar en la propuesta las previsiones a tomar para evitar la ocurrencia
- de daños al interior del edificio por inclemencia del tiempo durante el desarrollo de las obras.

ITEM 2) Recuperación integral de claraboya con colocación de vidrios armados.

- Retiro total de los vidrios existentes.
- Limpieza, protección y pintura de todas las partes metálicas, con aplicación de antióxido y dos manos de pintura.
- Sustitución de la totalidad de los vidrios, utilizando vidrios armados para claraboya.
- Aplicación de masilla específica o sellante similar para este fin. Se deberá especificar en la propuesta, descripción y marca de los materiales cotizados.
- Verificar y asegurar el correcto sellado entre la estructura metálica de la claraboya
- con el pretil de albañilería.
- Se deberá indicar en la propuesta las previsiones a tomar para evitar la ocurrencia
- de daños al interior del edificio por inclemencia del tiempo durante el desarrollo de las obras.

ITEM 3) Protección de claraboya.

- Suministro e instalación de malla de alambre metálica de protección por sobre el nivel del plano vidriado, del mismo tipo que la existente en la claraboya posterior del edificio.



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative of the Dirección Nacional de Cultura.

Consideraciones generales

Visita de obra

- La visita de obra planteada en el presente llamado **tiene carácter obligatorio** y al momento de presentarse al llamado se deberá presentar copia de la constancia.

IMPORTANTE. Los aspectos contemplados a continuación exigidos a indicar o especificar en la oferta, deberán figurar obligatoriamente en la misma. Estos constituyen un requerimiento de información básico, pudiendo cada empresa agregar los aspectos que considere pertinentes a fin de mejorar la calidad de su propuesta.

Plazos y garantía

- Se deberán indicar en la oferta los plazos previstos de obra y/o tiempo de demora en suministro de los materiales, equipos o insumos cotizados.
- Se deberá especificar en la oferta el tipo y tiempo de garantía por los trabajos realizados y/o materiales, equipos e insumos suministrados e instalados. Esta garantía se extenderá por escrito una vez terminados los trabajos y realizada la recepción de los mismos.

Materiales y trabajos a realizar

- Se deberá especificar en la oferta la marca, tipo, modelo y calidad de todos los materiales e insumos que se suministrarán y/o utilizarán.
- Los trabajos se realizarán de forma que aseguren su correcta realización y coordinación con otros subcontratos o proveedores, coordinándose siempre que sea necesario con la Dirección de obra.

Seguridad y coordinación de obra

- Se deberá cumplir por parte de la empresa con todos los aspectos definidos por la normativa de seguridad vigente que sea aplicable para cada uno de los casos, presentando y tramitando los permisos requeridos por los organismos de contralor correspondientes.
- En caso de que la naturaleza de la obra requiera la habilitación técnica en materia de seguridad, deberá indicarse en la oferta la figura técnica que se responsabilizará de este aspecto en la obra.
- Se tomarán las previsiones necesarias en materia de seguridad, que permitan cumplir de manera paralela los trabajos a realizar por la empresa con las tareas que se deberán mantener en la institución mientras duren los trabajos. Se atenderán aquellos aspectos que puedan significar interferencias con el área afectada en coordinación con el referente designado del local: coordinación de

acceso y tránsito de la guardia de seguridad y servicios generales en caso de ser necesario, libre circulación a los tableros de energía eléctrica del resto del edificio, abastecimiento de proveeduría, etc.

- Eventualmente se podrá coordinar para que ciertos trabajos deban ser realizados en días sábado o luego del horario de funcionamiento de las oficinas.

Instalaciones eléctricas

- Se deberá presentar en la oferta Técnico Electricista habilitado por UTE para todos los casos en que los trabajos involucren instalaciones eléctricas de cualquier tipo.
- Todos los trabajos realizados deberán cumplir con la normativa vigente correspondiente.
- En los casos que se requiera, se deberá cumplir con la inscripción de la obra, realización de altas y bajas y tramitación ante bps.

Instalaciones sanitarias

- Se deberá presentar en la oferta Técnico Sanitario habilitado por la Intendencia Departamental de Montevideo para todos los casos en que los trabajos involucren instalaciones sanitarias de cualquier tipo.
- Todos los trabajos realizados deberán cumplir con la normativa vigente correspondiente.