



INVITACIÓN A COTIZAR

CÓDIGO:
FO-DA-22-01
Página 1 de 1

Montevideo, 11 de Noviembre del 2019.-

DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN-DINAMA

Sr. Proveedor:

Se solicita enviar a la brevedad la cotización del siguiente producto /servicio:

Suministro y colocación de 59 señales de acero galvanizado.

Se adjunta archivo con detalles de la compra solicitada.

Forma de pago: SIIF 60 días.

Entrega luego de adjudicados 15 días **dar aviso en caso de no cumplir con el plazo de entrega.**

Contacto Tel: Joaquin Penino o Lucia Bergos 29170710 int. 8356

Número de compra: 19231

Las cotizaciones deberán realizarse únicamente de manera electrónica a través de SICE.-

ALCARACION: las cotizaciones deben ser realizadas en PESOS URUGUAYOS O EN DÓLAR PIZARRA VENDEDOR.

División Administración- DINAMA 29170710 int. 4503-4510,compras.dinama@mvotma.gub.uy

Los proveedores que se presenten deberán estar inscriptos en el Registro de Propietarios de Marca/Importadores de productos envasados según Decreto 260/2007 y contar o adherir a un Plan de Gestión de Residuos de Envases aprobados por el MVOTMA, para productos nacionales o importados. No aplica a servicios.

Atentamente, Andrea Vega .-

PRODUCTO/SERVICIO ESPECIFICACIONES

Suministro y colocación de:

40 señales de acero galvanizado C14 tratado con fondo, llevando diseño en vinilo impreso.

Dimensiones: 0,60x0,90 m con columna de hormigón (con mínimo dos varillas de estabilización) o madera de 9 X 9 cm por 350 cm de largo con la tornillería de sujeción correspondiente. Incluye instalación en zona costera (San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha)

5 señales de acero galvanizado C14 tratado con fondo, llevando diseño en vinilo impreso.

Dimensiones: 0,60x0,90 m con columna de hormigón (con mínimo dos varillas de estabilización) o madera de 9 X 9 cm por 350 cm de largo con la tornillería de sujeción correspondiente. A ser entregadas la ciudad de Colonia del Sacramento. No incluye instalación.

14 señales de acero galvanizado C14 tratado con fondo, llevando diseño en vinilo impreso.

Dimensiones 1x1.5mts con 2 columnas de hormigón por señal (con mínimo dos varillas de estabilización) o madera de 9 X 9 cm por 350 cm de largo con la tornillería de sujeción correspondiente.

Instalación en zona Costa de Piriapolis.

Fecha para el desarrollo del trabajo: a coordinar, no más allá del 15 de enero de 2020