


DETALLE DE BARRAL  
DE GAS  
S/ESCALA



**NOTAS:**

- VERIFICAR TODA LA INSTALACION CON EMPRESAS QUE SUMINISTRAN ESTOS ELEMENTOS.

- BATERIA COMPUESTA DE 3 GARRAFAS DE 13 KILOS TRABAJANDO AL MISMO TIEMPO, SE COMPONE DE:

- \* 1 COLECTOR COMPUESTO POR CAÑO ACERO NEGRO SOLDADO DE Ø1" o Ø3/4", CON CONEXIONES DE ROSCA M Ø1/4", PROTECCION PINTURA EPOXY.
- \* 4 VALVULAS DE PRESION DIRECTA PARA GARRAFA DE 13 kg. MARCA MONFA O SUPERIOR CALIDAD.
- \* 4 MANGUERAS DE GOMA CON MALLA INTERIOR PARA GLP, CON CONEXIONES BRONCE ROSCADAS INCORPORADAS, PARA ALTA PRESION. HOMOLOGADAS POR DISTRIBUIDORA.
- \* CONEXIONES Y REDUCCIONES PARA TODOS LOS COMPONENTES.
- \* 4 LLAVES DE CORTE, APTAS PARA GAS. DIAMETRO 1/4" CORTE MANDO A PALANCA. ACERO INOXIDABLE.
- \* EN EXTREMO DEL COLECTOR SE CONECTARA A VALVULA REGULADORA DE PRESION CON COLILLA DE GOMA Y TELA DE ALTA PRESION.
- \* VALVULA REGULADORA DE PRESION, MARCA REGO O SUPERIOR CALIDAD, PARA 100.000 Kcal/h. (MINIMO) REGULADA PARA 50mbar.
- \* LLAVE CORTE GENERAL DENTRO DE NICHOS, APTA PARA GAS DIAMETRO Ø1", ACERO INOXIDABLE. CORTE MANDO A PALANCA. ACERO INOXIDABLE.
- \* SUMINISTRO DE 1 GARRAFA DE 13 KG. CARGA COMPLETA DE 4 GARRAFAS DE GAS. (EXISTEN 3 GARRAFAS)

**IMAGEN MUESTRA:**



**CANDADO A SUMINISTRAR Y COLOCAR:**

SUMINISTRO DE CANDADO BRONCE, SISTEMA PERNO, ALTA SEGURIDAD ANTI-PALANCA DE 76 MM O SUPERIOR, TIPO HERMEX O SUPERIOR CALIDAD. CANTIDAD 1.

SE ENTREGARA LLAVES DE CANDADOS DE NICHOS DE GARRAFAS 13 KG, CON TRES COPIAS Y CON LLAVEROS DEL MISMO COLOR POR CADA LLAVE DE CANDADO AÑADIDA A LLAVE DE LA CERRADURA DE LA PUERTA.

A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA	ESCUELA N° 99 ISIDORO NOBLIA - DPTO. CERRO LARGO			LAMINA	
	DESCRIPCION	FECHA	ESCALA	L.05	
INSTALACION GAS BARRAL GAS		09/ 2020	S/ESC		
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ		COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ			
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ		ASESOR TEC. SAN. HORACIO FIRPO			