



ESPECIFICACIONES PUERTAS CASETA:

- MARCO: PERFIL "L" 2" x 1/4".
- MARCO HOJA: PERFIL "L" 1 1/2 x 1/4".
- MATERIAL HOJA: CHAPA No.16 DOBLE.
- HERRAJE MOVIMIENTO: 3 BISAGRAS X HOJA
- HERRAJES DE CIERRE:
- . FALLEBA VERTICAL INTERIOR.
 - . CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO "STAR".
 - . OREJA PARA CANDADO.
- TERMINACION: ANTIOXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFTO.



VISTA FRONTAL
ESC. 1/25



PLANTA
ESC. 1/25

A.N.E.P					P.A.E.P.U		
OBRA	ESCUELA N° 99				LAMINA		
DESCRIPCION	ISIDORO NOBLIA - DPTO. CERRO LARGO						
CASETA DE GAS		FECHA	09 / 2020	ESCALA	1:50		
COORD. PLANTA FISICA					COORD. OBRAS		
ARQ. M. VAZQUEZ					ARQ. M. VAZQUEZ		
TÉCNICO					ASESOR		
ARQ. NATALIA MENENDEZ					TEC. SAN. HORACIO FIRPO		