

Montevideo 24 de setiembre de 2021

**De Mantenimiento
a Dpto. Servicios Generales.**

Memoria descriptiva puerta azotea

Se debera remover la puerta existente y la empresa debera proveer de una puerta blindada o semiblindada.

Medidas aprox. de la puerta: 0.78 de ancho, 1.98 de alto

Luego se debera reparar, alisar con enduido y pintar los daños que se generen con la remocion de la puerta anterior.

La visita debera ser obligatoria

Limpieza de obra, horarios y finalización

La obra debe quedar limpia y ordenada a cada fin de jornada y vacía al fin de obra, (la empresa adjudicada debe encargarse de retirar todos los materiales, escombros, etc. que resulten como desuso, siempre coordinado previamente con la dirección de obra de la D.N.L.Q.), el horario de trabajo será a convenir previamente con la dirección de obra. La o las empresas adjudicadas, deberán proporcionar en la cotización fecha de comienzo y tiempo estimado de finalización de la misma.

Sin más que agregar, saluda atte..


ADRIÁN PREZA
MANTENIMIENTO
D.N.L.Q.