



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO

LOCALIDAD: MASOLLER

DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N


FECHA
OCTUBRE 2016

HOJA
1 DE 4

LAMINA
016

NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
LOS MARCOS SE AMURARN SIN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS
DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO



CORREDIZAS SERIE 25
ESC 1/25

TIPO	AL 6	CANTIDAD	4	IZQ	UBICACION	LOCALES	LOCAL 017 A
------	------	----------	---	-----	-----------	---------	-------------

PERFILES	MARCO	HOR. INFERIOR	2501	ACCESORIOS	MOVIMIENTO	RUEDAS A 1430
		HOR. SUPERIOR	2500			
		LATERALES	2508		CIERRE	LARA A 2071
		DIVISOR VERTICAL				
		DIVISOR HORIZONTAL	2508		MANIOBRA	IZQUIERDA Y DERECHA
		PORTACONTRAVIDRIO				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM. ARMADO	ANCLAJE GRAMPAS DE AMURE A-4090			
		CONECTOR HOR.			PROTECCION	
		CONECTOR VERT.				TAPONES A 3600 - A 3610 - A3620
	HOJA	HOR. INFERIOR	4503			DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD A 3030
		HOR. SUPERIOR	4504			
		LATERALES	4505-4507		BURLETES PARA VIDRIO A 0030	
		ENGANCHE			PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630	
		COMPLEMENTO				
		DIVISOR VERTICAL			DESAGUE A 0100	
		DIVISOR HORIZONTAL				
		CONTRAVIDRIO			ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238	
		ELEM. ARMADO			FELPILLA A 7030	
		OTROS				

TERMINACION		ANODIZADO BRONCE MINIMO 11 MICRAS SEGUN NORMAS UNIT			
VIDRIOS	TIPO Y ESPESOR		COMUN DE 4 MM		
	COLOCACION		CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA		
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO		
	MANIOBRA				
	CIERRE				