



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO


LOCALIDAD: MASOLLER

DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

FECHA
OCTUBRE 2016

HOJA
1 DE 7

LAMINA
022



CAÑO TUBULAR 80X20 mm ESPESOR 2.2 mm
VARILLAS 8 mm PARA ANCLAJE
METAL DESPLEGADO CODIGO 670-22-30

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESC 1/25

TIPO	H 23	CANTIDAD	1	IZQ DER		UBICACION	LOCALES	LOCAL 017 A
MARCO	PERFILES	HORIZONTALES		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		VERTICALES		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		DIVISOR		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		MATERIAL		HERRERIA COMUN				
		CONTRAVIDRIO						
		ANCLAJE		HIERRO REDONDO 16 mm EMPOTRADOS HORMIGON				
		COLOCACION						
HOJA	MATERIAL		METAL DESPLEGADO CODIGO 670-20-30					
	PAÑOS							
TERMINACION		3 MANOS DE ANTIXIDO GRAFITO OSCURO SEMIMATAE - 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO - LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARA EN OBRA						
VIDRIO								
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO				
	MANIOBRA							
	CIERRE							