



ADMINISTRACION NACIONAL  
DE EDUCACION PUBLICA  
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA  
REFORMA - MANTENIMIENTO


LOCALIDAD: MASOLLER

DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

FECHA  
OCTUBRE 2016

HOJA  
1 DE 7

LAMINA  
021



#### NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA  
LOS MARCOS SE AMURAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE  
PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.  
TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

ESCALA 1/25

TIPO	H 22	CANTIDAD	1	IZQ DER	1 0	UBICACION	LOCALES	LOCAL 017 A
------	------	----------	---	------------	--------	-----------	---------	-------------

MARCO	ANCLAJE COLADO DE ARENA Y PORTLANT EN MARCO DE CHAPA
	MATERIAL CHAPA CAL 16

HOJA	DIVISIONES	MAT.	SECCION
	PANELES	MAT.	SECCION
	PASAMANOS	MAT.	SECCION
	CIERRES	1 CERRADURA TIPO STAR DE DOBLE PALETA, ARRIBA Y ABAJO	
	HERRAJES	4 POMELES DE 120 mm	

TERMINACION	2 MANOS FONDO TIPO INCA CROMOX + 2 MANOS ESMALTE SINTETICO TIPO INCALUX NEGRO BRILLANTE
	LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARA EN OBRA (PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE)
OBSERVACIONES	