



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRA

JARDÍN N°75

NUEVO BERLIN – RIO NEGRO

FECHA


2017

ANEXO

B

HOJA

14



VENTANA CORREDIZA Y FIJA (SERIE 25)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	A5	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	COMEDOR
------	----	----------	---	--------------	-----------	---------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	O C I D O	HOR.INFERIOR	2539-2536	A C C E S O R I O S	A-4040/4060 (GRAPA DE AMURE)
		HOR.SUPERIOR	2528		A-3020/3030 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
		LATERALES	2501		A-7040 (FELPILLA)
		DIVISOR HOR.	-		A-3540 (TOPE TAPON)
		DIVISOR VERT.	-		A-2071 (CIERRE LARA)
		PORTACONTR.	-		A-2860 (BURLETE)
		CONTRAVIDRIO	-		A-1230 (CONJUNTO DE RODAMIENTO CON RULEMAN)
		ELEM.ARMADO	5537		A-3100 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
		CONECTOR HOR.	4525		A-7150 (FELPILLA)
		CONECTOR VERT.	-		A-2240 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)
	H O J A	HOR.INFERIOR	4503		A-3150 (BOCA DE DESAGÜE)
		HOR.SUPERIOR	4504		
		LATERALES	4505		
		ENGANCHE	INTERIOR: 4507 EXTERIOR: -		
		COMPLEMENTO	-		
		DIVISOR HOR.	-		
		DIVISOR VERT.	-		
		CONTRAVIDRIO	-		
		ELEM.ARMADO	-		
		OTROS	-		

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm

TIPO: COMUN

COLOCACION:

OBSERVACIONES

SE AMURA A MAMPOSTERIA

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.