



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRA

JARDÍN N°75

NUEVO BERLIN – RIO NEGRO

FECHA

2017


ANEXO

C


HOJA

19

VISTA FRONTAL



CORTE 1-1



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/25

CAMPANA AC. INOX.

TIPO	AI4	CANTIDAD	1	UBICACION	COCINA
------	-----	----------	---	-----------	--------

ESTRUCTURA	MATERIAL	CAÑO CUADRADO ACERO INOX AISI 304 50x50mm. ESPESOR 1.5mm			
	BORDE CON CANAL PERIMETRAL DE 50x25mm. CON TAPA ROSCA DE ACERO INOXIDABLE EN LOS DOS EXTREMOS DE LA CAMPANA.				
	FILTRO DE ACERO INOXIDABLE EN MARCO DE 50x50x5cm.				
	APOYO EN SUS 4 CARAS CON PERFILES TIPO Z, ASEGURANDO UNA ESTRUCTURA ADECUADA PARA UNA FÁCIL MANIPULACIÓN Y LIMPIEZA.				

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR			
		TABLERO			
	PAÑOS				

TERMINACION					
VIDRIOS	TIPO				ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO		
	MANIOBRA				
	PAÑOS				