



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRA

JARDÍN N°75

NUEVO BERLIN – RIO NEGRO

FECHA


2017

ANEXO

A

HOJA

7



. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE

ESCALA 1/25

DETALLES HOJA

TIPO	C1	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	COCINA – COMEDOR
------	----	----------	---	--------------	-----------	------------------

MARCO	GUIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	---	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	LAPACHO	SECCION	5x14 cm BUÑA 1x1 cm
	CONTRAMARCO		MAT.		TERM.	2 MANOS DE AISLANTE POLIESTER TIPO RENNER 2830 Y 3 MANOS DE ESMALTE TRANSPARENTE TIPO RENER 1199
	ANCLAJE	10 GRAPAS	COLOCACION	A FILO INTERIOR		

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR 50% MADERA PINO ELLIOTIS
			REVESTIMIENTO	PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA	TERM.	3 MANOS DE ESMALTE TRANSPARENTE TIPO RENER 1199
			CUBRECANTO	CEDRO EN LOS 4 LADOS		
	TABLERO	MACIZA	ESTRUCTURA		SECCION	
			PAÑOS		TERM.	
			MATERIAL		SECCION	
	VENTANA		ESTRUCTURA		SECCION	
			TRAVESAÑOS		SECCION	
			CONTACTO			
			CONTRAVIDRIO		SECCION	
			TERMINACION			

VIDRIO	TIPO	SECCION
--------	------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	POMELAS 140 mm BRONCE
	MANIOBRA		1		MANIJA FIJA BRONCE
	CIERRE		1		RETEN CON RODILLO GIRATORIO