



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRA

JARDÍN N°75

NUEVO BERLIN – RIO NEGRO

FECHA


2017

ANEXO

A


HOJA

8



DETALLE ZOCALO ACERO INOX.

CHAPA AC. INOX. "U"
EN DOS PIEZAS PLEGADAS,
PEGADAS A ESTRUCTURA DE
MADERA CON CINTA ADHESIVA
DE DOBLE CONTACTO



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE

ESCALA 1/25

DETALLES HOJA

TIPO	C2	CANTIDAD	3	IZQ.	1	UBICACION	DESPENSA/BAÑO/AULA NUEVA
				DER.	2		

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	CAJON	MAT.	CEDRO	SECCION	5x13,5 cm
	CONTRAMARCO		MAT.		SECCION	
	ANCLAJE	6 GRAPAS	COLOCACION		TERM.	LACA CATALÍTICA TRANSPARENTE SEMIMATE

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR PINO BRASIL 50%
			REVESTIMIENTO	PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA	TERM.	LAMINADO PLASTICO DECORATIVO MATE 0.8mm COLOR GRIS GRAFITO
			CUBRECANTO	CEDRO EN LOS 4 LADOS		
		TABLERO	ESTRUCTURA	MAT.	SECCION	
			PAÑOS	MAT.	TERM.	
			MATERIAL		SECCION	
	VENTANA	MACIZA	ESTRUCTURA	MAT.	SECCION	
			TRAVESAÑOS	MAT.	SECCION	
			CONTACTO			
			CONTRAVIDRIO		SECCION	
			TERMINACION			

HERRAJES	VIDRIO	TIPO		SECCION	
	MOVIMIENTO		4		POMELAS 110 mm BRONCE CROMADO
	MANIOBRA		1		POMO BRONCE CROMADO
	CIERRE		1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA