



ESPECIFICACIONES DE ALUMINIO

ABERTURA A4

Cantidad: 1  
Ubicación: VESTUARIO (Local 04)  
Material: Aluminio anodizado.  
Espesor anod. e=25 micras  
Terminación: Anodizado Natural  
Serie: Mecal Plus  
Procedencia: Aluminios del Uruguay


TIPO: Fija y batiente de eje horizontal - tabaquera

Movimiento: Pomelas  
Maniobra: Barra de empuje  
Cierre: Aldabilla de reten  
Otros: Felpilla tipo Schlegel  
Protectores de desagüe

VIDRIOS:  
V 6: Vidrio e= 6mm

CONTRAVIDRIOS:  
Aluminio+burletes EPDM / PVC

NOTA: Todas las medidas se rectificarán en obra.



ESPECIFICACIONES DE ALUMINIO

ABERTURA A8

Cantidad: 1  
Ubicación: Vestuario (Local 04)  
Material: Aluminio anodizado.  
Espesor anod. e=25 micras  
Terminación: Anodizado Natural  
Serie: Mecal Plus  
Procedencia: Aluminios del Uruguay



TIPO: Fija y batiente de eje horizontal - tabaquera


Movimiento: Pomelas  
Maniobra: Barra de empuje  
Cierre: Aldabilla de reten  
Otros: Felpilla tipo Schlegel  
Protectores de desagüe

VIDRIOS:  
V 6: Vidrio e= 6mm

CONTRAVIDRIOS:  
Aluminio+burletes EPDM / PVC

NOTA: Todas las medidas se rectificarán en obra.



	POLIDEPORTIVO FRAYMARCOS INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA FIDEICOMISO DE OBRAS	
	ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA	
LAMINA	ALUMINIO PLANILLAS	
	FECHA: FEB 2017	ESCALA: 1:25
	REVISION:	

AL 4-8