







DETALLE BARANDA ESCALERA ACCESO
esc 1:20



TIPO	AI05-09	CANTIDAD	-			
Chapa	Acero inoxidable		Espesor	1.2mm	Dimensiones	Según gráfico
Calidad	AISI 304		Term.	Esmerilado		
Pasamanos	Material	Caño Acero inox.	Dimen.	Diám. 42mm / esp. 5mm		Term. Esmerilado
Parantes	Material	Caño Acero inox.	Dimen.	Diám. 42mm / L según gráfico		Term. Esmerilado
Divisores	Material	Linga Acero inox.	Dimen.	Según gráfico		Term. Esmerilado
Tapajuntas	Material	Planchuela Acero inox.	Dimen.	Diám. 50mm / esp. 5mm		Term. Esmerilado
Otros	-					
Observaciones						


NOTA: Se rectificaran medidas en obra

DETALLES DE DISPOSITIVOS EN SSHH
esc 1:20



TIPOS	AI01-AI04	CANTIDAD	-
Descripción general:	Se trata de dispositivos realizados en Acero Inoxidable Calidad AISI 304, con dimensiones standard, adquiribles ya terminados por proveedores especializados del mercado. Seran amurados con tacos de expansion.		
Observaciones			

NOTA: Se rectificaran medidas en obra

	POLIDEPORTIVO FRAYMARCOS INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA FIDEICOMISO DE OBRAS	
	ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA	
LAMINA	ACERO INOXIDABLE PLANILLAS	
FECHA: FEB 2017	ESCALA: 1:20	Ai 1
REVISION:		