

H2

ESPECIFICACIONES


H2 - Paño fijo

Cantidad: 2
Ubicación: CANCHA (Local 01)



Estructura:
Material: Tubos de hierro 50x50mm
Terminación: 2 manos esmalte sintético sobre fondo antióxido

Polycarbonato alveolar transparente e=8mm
Colocación, anclaje y terminaciones: según especificaciones del fabricante

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.



DETALLE PIEZA ENTRE PAÑOS DE POLICARBONATO
esc 1:2



H3

ESPECIFICACIONES

H3 - Paño móvil

Cantidad: 2
Ubicación: CANCHA (Local 01)

Estructura:
Material: Tubos de hierro 50x50mm
Terminación: 2 manos esmalte sintético sobre fondo antióxido

Polycarbonato alveolar transparente e=8mm
Colocación, anclaje y terminaciones: según especificaciones del fabricante

H3 - Paño móvil

TIPO: Corrediza

Movimiento: Riel cuadrado de 450lb rígido con soporte de acero
Acabado ZINC Tipo STANLEY.
Maniobra: Tirador - manoton aplicado
Cierre inyección/ enganche con ocluser
Otros: Protectores de desagüe

Polycarbonato alveolar transparente e=8mm
Colocación, anclaje y terminaciones: según especificaciones del fabricante

NOTA: Todas las medidas se rectificarán en obra.



POLIDEPORTIVO FRAYMARCOS
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
FIDEICOMISO DE OBRAS

ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA

LAMINA

HERRERIA
PLANILLAS

FECHA: FEB 2017
REVISION:
ESCALA: 1:25 1:5

H 2-3