

**ESPECIFICACIONES**

H1 - Paño fijo

Cantidad: 2

Ubicación: ESCALERA (Local 08)

Estructura:



Material: Tubos de hierro 50x50mm

Terminación: 2 manos esmalte sintético sobre fondo antióxido

Policarbonato alveolar transparente e=8mm

Colocación, anclaje y terminaciones: según especificaciones del fabricante

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.



**ESPECIFICACIONES**

ABERTURA H6

Cantidad: 1

Ubicación: SALA DE MÁQUINAS (Local 07)

Material: Vert. hierro tubo 2"x2"x1/4" Hor. Sup. tubo 2"x2"x1/4"

Hoja: Hierro ángulo 2"x1/4" / Varillas de hierro o12 c/14

Amure: Bulón con separador (anclaje taco expansivo en mampostería)

Terminación: 2 manos esmalte sintético sobre antióxido


TIPO: Corrediza

Movimiento: Carro sobre riel de perqueo tipo STANLEY

Cierre: Cerradura de seguridad doble paleta para corrediza

Maniobra: Manotón vertical caño acero inoxidable largo 30cm

NOTA: Todas las medidas se rectificarán en obra.

	POLIDEPORTIVO FRAYMARCOS INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA FIDEICOMISO DE OBRAS	
	ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA	
LAMINA	HERRERIA PLANILLAS	
	FECHA: FEB 2017	ESCALA: 1:25
	REVISION:	

H 5