

ESPECIFICACIONES DE ALUMINIO

ABERTURA A11

Cantidad: 1
Ubicación: HALL (Local 06)
Material: Aluminio anodizado.
Espesor anod. e=25 micras
Terminación: Anodizado Natural
Serie: Mecal Plus
Procedencia: Aluminios del Uruguay


TIPO: Batiente

Serie Puertas: Mecal Plus
Movimiento: Pomelas de aluminio
Picaorte de aluminio
Cierre: Cerradura de seguridad tipo Star doble pala.
pasador inf-sup p/hoja fijado en seg. hoja.


VIDRIOS:
Vidrios V8L: Vidrio laminado e=4+4mm

CONTRAVIDRIOS:
Aluminio+burletes EPDM / PVC

NOTA: Todas las medidas se rectificarán en obra.



A6

 FLORIDA FIDEICOMISO	POLIDEPORTIVO FRAYMARCOS INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA FIDEICOMISO DE OBRAS	
	ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA	
LAMINA	ALUMINIO PLANILLAS	
	FECHA: FEB 2017	ESCALA: 1:25
	REVISION:	

AL 6