



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N°39


LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS  
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586

FECHA  
JUNIO 2018

HOJA  
8 DE 9

LAMINA  
072

VISTA DESDE EXTERIOR



NOTA: Las medidas son indicativas. las dimensiones deberan ser iguales a H8Exsit

VIDRIO FIJO

ESCALA 1/25

TIPO	AL08	CANTIDAD	2	IZQ.	-	UBICACION	LOCALES: 004A
				DER.	-		

TIPO	Vidrio Fijo 4mm/6mm
MATERIAL	Aluminio Tipo Serie - color Anonizado Natural
HERRAJES	Estandar de la serie. -
PREMARCO	Si
TAPAJUNTAS	Si
COLOCACION	-
ACCESORIOS	-
VIDRIO	FLOAT 5mm - silicona al exterior-burlete al interior
OBSERVACIONES	

NOTAS:

Todas las dimensiones serán verificadas en obra

Todas las aberturas son dibujadas vistas desde el exterior

Las dimensiones están expresadas en metros

Todas las marcas comerciales se indican como referencia, pudiendo ser sustituidas por otras de calidad igual o superior (con aprobación del S.de Obra).

Tode el aluminio debe ser anonizado clase A13 certificado s/norma UNIT 1076.

Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento.

En todos los casos en que la perfilería de aluminio quede en contacto con elementos de hierro debe interponerse entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o un cinta tipo 3M SCOTCH 43+ para evitar la corrosión por par galvánico.

La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajo.