



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N°39


LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586

FECHA
JUNIO 2018


HOJA
8 DE 11

LAMINA
081

PLANTA CIELORRASO Esc. 1/20



CORTE 1-1 Esc. 1/20



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

CIELORRASO MADERA

ESCALA 1:20

TIPO	C8	CANTIDAD	2	UBICACION	LOCAL: 005D
CIELORRASO	TIPO	Madera TIPO Okume / refuerzos eucaliptus 40mm			
	ESPESOR	12 mm			
	COLOCACION	Clavado			
	TERMINACION	3 manos de prefector tipo CETOL - INCA doble duración Preparación de superficie y aplicación s/especificaciones fabricante			

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.