












PLANTA SECTOR A Esc 1/50

PLANTILLA DE MUROS

REFERENCIAS

- 1- TICHOL 12x25x25
- 2- 3 BIGOTES # 6 POR M2 (entre muro int. y muro ext.)
- 3- IMPERMEABILIZACION ARENA Y PORTLAND CON HORMIGÓN 1m1 en 5/10
- 4- AISLACION TÉRMICA POLIESTIRENO ESPANDIDO JUNTA TRABADA 10 mm
- 5- REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS e=20mm
- 6- REVOQUE EXTERIOR 2 CAPAS e=20mm
- 7- PLACA DE YESO ESTÁNDAR 12.5mm, ENCIMENTADA Y HASLADA
- 8- PLACA DE YESO ESTÁNDAR 12.5mm, RESISTENTE A LA HUMEDAD DECORADA Y HASLADA
- 9- LANA DE ROCA 43 kg/m3, esp. 50mm
- 10- ENDOZO, TERMINACIÓN 3 MANOS PINTURA LÁTEX TIPO INCALEX ANTIBACTERIAS, BLANCO MATE
- 11- PINTURA LÁTEX TIPO INCALEX



Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.

ÁREA DE PROYECTOS			
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA			
CORPORACIÓN DIRECTIVO CENTRAL			
UBICACIÓN: ESCUELA N°39	LOCALIDAD: CALLE RUTA 3 KM 586	FECHA: JUNIO 2018	ESCALA: 1/50
PLANO DE: ALBANILERIA		LÁMINA N°: L07	
ARQUITECTO: MAURICIO ESTERIL	PROYECTO: MARIA REYES	AL04	
TECNICO: DIBUJANTE:	PROYECTO:		