



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N°39


LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586

FECHA
JUNIO 2018

HOJA
11 DE 13

LAMINA
102


Vista Lateral



Interiores y marco:
planchuela acero inox

Rejilla: planchuela 25.4mm x
2mm c/23 mm

Corte



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

REGUERA

ESCALA 1/10

TIPO	AIX11	CANTIDAD	1	UBICACION	Acceso sector D
------	-------	----------	---	-----------	-----------------

MATERIAL	Acero inoxidable AISI 304
	Planchuelas y perfiles L Espesor 2.0mm.
OBSERVACIONES	Colocación atornillado

NOTAS: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.