



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS  
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586

FECHA  
JUNIO 2017


HOJA  
3 DE 11

LAMINA  
076



DETALLE - Hoja /Marco


Hoja 45mm, madera compensada eucaliptus 5mm con revestimiento melamínico color blanco en ambas caras.  
Relleno de lana de vidrio 180kg/m3  
Cubrecantos cedro 45x25mm pintado con 2 manos de esmalte sintético satinado color blanco.



Marco tipo cajón, de eucaliptus, , espesor 2" y ancho según tabique.Terminación, 2 manos esmalte sintético satinado color blanco

Contramarco, MDF 50x20mm .

Terminación, 2 manos esmalte sintético satinado color blanco



NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/25

TIPO	C03	CANTIDAD	3	IZQ. DER.	- 3	UBICACION	LOCALES:007A,008A,013A
------	-----	----------	---	--------------	--------	-----------	------------------------

MARCO GUIA		SI NO	- -	MAT.		SECC.		TERM.		
MARCO	TIPO		cajon		MAT.		Eucaliptus		SECCION 2"	
	CONTRAMARCO		SI		MAT.		MDF		SECCION 50x20mm	
	ANCLAJE		8 Grampas		COLOCACION		amurada / atornillada s/corresponda		TERM. Preparación de superficie, pulido y lijado . Fondo para madera. 2 manos esmalte sintético satinado color blanco tipo SATINCA	
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA 33% alamo					
			REVESTIMIENTO Madera compensada 5mm				TERM. Revestimiento melamínico color blanco en ambas caras			
			CUBRECANTO 45x25mm en cuatro lados				TERM. Idem marco			
		TABLERO	ESTRUCTURA				SECCION			
			PAÑOS				TERM.			
		MACIZA	MATERIAL				SECCION			
					SECCION					
	VENTANA	ESTRUCTURA				SECCION				
		TRAVESAÑOS				SECCION				
		CONTACTO								
		CONTRAVIDRIO				SECCION				
		TERMINACION								
	VIDRIO		TIPO		SECCION					
	HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	3	TIPO	3 bisagras con rulemanes de Acero inoxidable tipo HAFELE STAR TEC 120mm			
MANIOBRA		1	Juego manija de acero inoxidable TIPO HAFELE MODELO LILIA c/ bocallave							
CIERRE		1	Cerrojo de seguridad de embutir de doble paleta							

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.