



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586


FECHA
JUNIO 2018

HOJA
2 DE 11

LAMINA
075



ALZADO ESCALA 1/25



PLANTA ESCALA 1/25

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

MUEBLE AEREO

ESCALA 1:25

TIPO	C2	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	004A
------	----	----------	---	--------------	-----------	------

MUEBLE	TIPO	MDF con revestimiento melaminico en ambas caras (frente, laterales ,tapa sup e inf). MDF con revestimiento melaminico en 2 caras (fondo).				
		Cubrecantos – ABS				
	ESPESOR	Puertas 20mm. Tapas, laterales, fondo 20mm				
	COLOCACION	Sobre 4 patas de acero cromado pulido TIPO HAFELE ø60mm, h=150mm, REF.634.76.523				
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	6	TIPO	Bisagras autoreten tipo HAFELE igual o superior	
	MANIOBRA		2		Manija puente de Acero cromado pulido tipo HAFELE 328x12mm ref.117.97.209	
	CIERRE		-		-	
OBSERVACIONES						

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.